

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาขาม (สายที่ ๑) สายบ้านนางคำตา เพ็งวงศ์ษา - บ้านนายจำปี วงศ์พันธ์ (สายที่ ๒) สายบ้านนางพิสมัย นนท์พันธ์ - ถนนลาดยาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาขาม (สายที่ ๑) สายบ้านนางคำตา เพ็งวงศ์ษา - บ้านนายจำปี วงศ์พันธ์ ขนาดร่องรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด) งบประมาณ ๒๕๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (สายที่ ๒) สายบ้านนางพิสมัย นนท์พันธ์ - ถนนลาดยาง ขนาดร่องรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด) งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน

วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าโทณัฐรัฐราชย์ วันโนนาม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	24 มกราคม 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	187,750.73	1.3074	245,465.30	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			245,465.30	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			245,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 127.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,929 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่..... 141..... / 2562..... ลงวันที่..... 23 พ.ค. 62

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่..... 24 พ.ค. 62.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.ท.

(ณัฏฐ์วัชรชัย วันโนนาม)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม 2562				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	245,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	245,000	
	ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4			จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซุก 2)	187,750.73	1.3074	245,465.30	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			245,465.30	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			245,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 127.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,929 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)


รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ									
ก่อสร้างวางระบบน้ำรูปถ้วย สายบ้านนางคำตา - บ้านนายจำปี (จุดที่1)									
รายละเอียดโครงการ									
วางระบบน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 127 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ									
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู									
สถานที่ก่อสร้าง									
หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ									
ประมาณราคาโดย									
กองช่าง อบต.ศรีชมภู									
ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	56.39	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	5,582.41	5,582.41	
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.18	ลบ.ม.	280.37	890.17	99.00	314.33	1,204.50	
3	คอนกรีตหยาบ	3.18	ลบ.ม.	1,312.00	4,165.60	398.00	1,263.65	5,429.25	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	22.62	ลบ.ม.	1,682.24	38,050.08	306.00	6,921.32	44,971.40	
5	งานไม้แบบ	127.00	ตร.ม.			133.00	16,891.00	16,891.00	
	- ไม้แบบ	76.73	ลบ.พ.	504.68	38,725.81	90.00	6,906.01	45,631.82	
	- ไม้เคร่า	17.37	ลบ.พ.	504.68	8,768.11	50.00	868.68	9,636.79	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	63.50	ต้น	30.00	1,905.00	50.00	3,175.00	5,080.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	31.75	กก.	46.73	1,483.68	0.00	0.00	1,483.68	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.64							

รวมเป็นเงิน

187,750.73

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....


(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท.....




(ณัฏฐ์รัชชัญ วันโนนาม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชมภู

เห็นชอบ พ.จ.อ.....

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู

อนุมัติ.....

(นายสมยศ บุตรนนท์)

ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

กำหนดราคากลาง


ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	2	แผ่น	
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	24 มกราคม 2562				


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	111,583.35	1.3074	145,884.07	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			145,884.07	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			145,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			


ขนาดหรือพื้นที่งาน	73.00	เมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ	1,986	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 141 / 2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.ท. 
 (ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)
 ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ 
 (นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ)
 กรรมการฯ

ลงชื่อ 
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
 กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม 2562				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	145,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	145,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทรสว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ชุก 2)	111,583.35	1.3074	145,884.07	
2	ประเภทงานทาง (ชุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			145,884.07	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			145,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 73.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,986 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู
(ณัฏฐ์วรัญญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ		ก่อสร้างวางระบบน้ำอุปถัมภ์ สายบ้านนางพิสมัย นนทบุรี - ถนนลาดยาง (จุดที่2)							
รายละเอียดโครงการ		วางระบบน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 ทน 0.10 เมตร ยาว 73 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ							
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู							
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ							
ประมาณราคาโดย		กองช่าง อบต.ศรีชมภู							
		ประมาณการ วันที่ 21 มกราคม 2562							
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	32.41	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,208.79	3,208.79	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.83	ลบ.ม.	280.37	511.68	99.00	180.68	692.35	
3	คอนกรีตหยาบ	1.83	ลบ.ม.	1,312.00	2,394.40	398.00	726.35	3,120.75	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	13.00	ลบ.ม.	1,682.24	21,871.31	306.00	3,978.40	25,849.70	
5	งานไม้แบบ	73.00	ตร.ม.			133.00	9,709.00	9,709.00	
	- ไม้แบบ	44.11	ลบ.พ.	504.68	22,259.72	90.00	3,969.59	26,229.31	
	- ไม้คร่า	9.99	ลบ.พ.	504.68	5,039.94	50.00	499.32	5,539.26	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	36.50	ต้น	30.00	1,095.00	50.00	1,825.00	2,920.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	18.25	กก.	46.73	852.82	0.00	0.00	852.82	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.94	ต้น			4,100.00	3,866.60	3,866.60	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	0.94	ต้น	20,866.00	19,678.15	0.00	0.00	19,678.15	
	ลวดผูกเหล็ก	28.29	กก.	46.73	1,322.09	0.00	0.00	1,322.09	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " ทน 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	2.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	306.00	306.00	1,988.24	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.03	ต้น	20,866.00	624.73	4,100.00	122.75	747.48	
	เหล็กกว้าง 2 " ทน 6 มม.	128.80	กก.	30.00	3,864.00	12.00	1,545.60	5,409.60	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	5.52	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	2.00	กระป๋อง	128.00	256.00	35.00	193.20	449.20	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	
9	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00	

รวมเป็นเงิน

111,583.35

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชม:

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)