

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม จำนวน 4 สาย ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 โครงการ		
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู		
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	424,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	<p>จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม จำนวน 4 สาย ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ</p> <p>1.สายรางระบายน้ำเดิม-บ้านนางหอม สารีมาตร รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 45 เมตร (ก่อสร้างตามแบบที่อบต.ศรีชมภู กำหนด) งบประมาณ 82,000.- บาท</p> <p>2.สายบ้านนายสม สำเภานนท์-บ้านนางปัดชา ศรีวรสา รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 69 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่อบต.ศรีชมภู กำหนด) งบประมาณ 131,000.-บาท</p> <p>3.สายรางระบายน้ำเดิม-ข้างอนามัยบ้านนาขาม รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 46 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 1 บ่อ (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด) งบประมาณ 89,000.- บาท</p> <p>4.สายบ้านนายสุกัน จักรคำ-บ้านนายบุญดิน สารีโท รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 67 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่อบต.ศรีชมภู กำหนด) งบประมาณ 122,000.-บาท</p>		
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่เป็นเงิน	วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 424,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5 5.3 ปร.6		
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	<p>6.1 พันจ่าเอกอาวุธ จันทรสว่าง ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู ประธานกรรมการ</p> <p>6.2 นางสาวณัฐชา ประทุมชัย ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม กรรมการ</p> <p>6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ</p>		
(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 559/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561)			

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

แบบเลขที่ ...../2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	68,701.80	1.3074	89,820.73	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2 )		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			89,820.73	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			89,000.00	
	ตัวอักษร				(แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


ขนาดหรือพื้นที่งาน 46.00 เมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 1,935 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 560 / 2561 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2561

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.   
 (อาวุธ จันทร์สว่าง)  
 ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ   
 (นางสาวธัญญา ประทุมชัย)

ลงชื่อ   
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

รายละเอียดการประมาณการ

ปร.4

ชื่อโครงการ		ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายสุกัน จักรคำ - บ้านนางบุญถิ่น สารีโท (จุดที่4)							
รายละเอียดโครงการ		วางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50x ทนา0.10 เมตร ยาว 67 เมตร							
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย							
		ตามแบบ อบต.ศรีชมภู							
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ							
ประมาณราคาโดย		กองช่าง อบต.ศรีชมภู			ประมาณการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	29.75	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,718.50	3,718.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.68	ลบ.ม.	280.37	469.62	99.00	165.83	635.44	
3	คอนกรีตหยาบ	1.68	ลบ.ม.	1,524.53	2,553.59	398.00	666.65	3,220.24	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	11.93	ลบ.ม.	1,692.03	20,190.49	436.00	5,202.66	25,393.14	
5	งานไม้แบบ	67.00	ตร.ม.			133.00	8,911.00	8,911.00	
	- ไม้แบบ	40.48	ลบ.พ.	457.94	18,538.05	90.00	3,643.33	22,181.38	
	- ไม้คร่ำ	9.17	ลบ.พ.	457.94	4,197.29	50.00	458.28	4,655.57	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	33.50	ตัน	30.00	1,005.00	50.00	1,675.00	2,680.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	16.75	กก.	46.73	782.73	0.00	0.00	782.73	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.87	ตัน			4,100.00	3,549.07	3,549.07	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	0.87	ตัน	19,513.51	16,891.44	0.00	0.00	16,891.44	
	ลวดผูกเหล็ก	25.97	กก.	46.73	1,213.52	0.00	0.00	1,213.52	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " ทน 6 มม.	0.00	กก.	28.86	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	0.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	0.00	ลบ.ม.	1,692.03	0.00	436.00	0.00	0.00	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.00	ตัน	19,513.51	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
	เหล็กกว้าง 2 " ทน 6 มม.	0.00	กก.	28.86	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู  
 รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  
 ประเภท งานอาคาร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ต.ศรีชมภู อ.โพธิ์สัย จ.บึงกาฬ  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู  
 แบบเลขที่ ...../2561  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	63,028.32	1.3074	82,403.22	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			82,403.22	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			82,000.00	
	ตัวอักษร	(แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 45.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,822 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 560 / 2561 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2561

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

6  
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

## สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2561				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1
					แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	31 พฤษภาคม 2561				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	82,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	82,000	
	ตัวอักษร	(แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฏฐ์วิรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)


รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ		ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู สายวางระบายน้ำเดิม - บ้านนางหอม สาริมาตร (จุดที่1)							
รายละเอียดโครงการ		วางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50x หนา0.10 เมตร ยาว 45 เมตร							
		ตามแบบ อบต.ศรีชมภู							
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ							
ประมาณราคาโดย		กองช่าง อบต.ศรีชมภู			ประมาณการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินซุด	19.98	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,497.50	2,497.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.13	ลบ.ม.	280.37	315.42	99.00	111.38	426.79	
3	คอนกรีตหยาบ	1.13	ลบ.ม.	1,524.53	1,715.10	398.00	447.75	2,162.85	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	8.01	ลบ.ม.	1,692.03	13,560.77	436.00	3,494.32	17,055.10	
5	งานไม้แบบ	45.00	ตร.ม.			133.00	5,985.00	5,985.00	
	- ไม้แบบ	27.19	ลบ.พ.	457.94	12,450.93	90.00	2,447.01	14,897.94	
	- ไม้เคร่า	6.16	ลบ.พ.	457.94	2,819.08	50.00	307.80	3,126.88	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	22.50	ต้น	30.00	675.00	50.00	1,125.00	1,800.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	11.25	กก.	46.73	525.71	0.00	0.00	525.71	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.58	ต้น			4,100.00	2,384.82	2,384.82	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	0.58	ต้น	19,513.51	11,350.30	0.00	0.00	11,350.30	
	ลวดผูกเหล็ก	17.45	กก.	46.73	815.43	0.00	0.00	815.43	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	28.86	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	0.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	0.00	ลบ.ม.	1,692.03	0.00	436.00	0.00	0.00	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.00	ต้น	19,513.51	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	28.86	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	0.00	ป้าย					0.00	
9	ป้ายโครงการแบบถาวร	0.00	ป้าย					0.00	


รวมเป็นเงิน

63,028.32

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 28.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....


(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)



(ณัฐรัชชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

แบบเลขที่ ...../2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	100,905.69	1.3074	131,924.10	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2 )		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			131,924.10	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			131,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			


ขนาดหรือพื้นที่งาน 69.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,899 บาท / เมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 560 / 2561 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2561

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.  
  
 (อารุณ จันทร์สว่าง)  
 ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ  
  
 (นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)  
 กรรมการฯ

ลงชื่อ  
  
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)  
 กรรมการฯ

## สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2561				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1
					แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	131,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	131,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวีร์ชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2561				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	31 พฤษภาคม 2561				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	100,905.69	1.3074	131,924.10	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2 )		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			131,924.10	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			131,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 69.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,899 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู



(นายสมยศ บุตรนนท์)



รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ		ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายสม ลำพานนท์ - บ้านนางปัดชา ศรีวรรสา (จุดที่2)							
รายละเอียดโครงการ		วางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50x หนา0.10 เมตร ยาว 69 เมตร พร้อมบ่อฟักจำนวน 1 บ่อ							
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย							
		ตามแบบ อบต.ศรีชมภู							
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ							
ประมาณราคาโดย		กองช่าง อบต.ศรีชมภู			ประมาณการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	30.64	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,829.50	3,829.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.73	ลบ.ม.	280.37	483.64	99.00	170.78	654.41	
3	คอนกรีตหยาบ	1.73	ลบ.ม.	1,524.53	2,629.81	398.00	686.55	3,316.36	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	12.29	ลบ.ม.	1,692.03	20,793.19	436.00	5,357.96	26,151.15	
5	งานไม้แบบ	69.00	ตร.ม.			133.00	9,177.00	9,177.00	
	- ไม้แบบ	41.69	ลบ.พ.	457.94	19,091.43	90.00	3,752.08	22,843.51	
	- ไม้คร่า	9.44	ลบ.พ.	457.94	4,322.59	50.00	471.96	4,794.55	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	34.50	ต้น	30.00	1,035.00	50.00	1,725.00	2,760.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	17.25	กก.	46.73	806.09	0.00	0.00	806.09	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.89	ต้น			4,100.00	3,654.92	3,654.92	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	0.89	ต้น	19,513.51	17,395.18	0.00	0.00	17,395.18	
	ลวดผูกเหล็ก :	26.74	กก.	46.73	1,249.71	0.00	0.00	1,249.71	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	28.86	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อฟัก	1.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	1,692.03	846.02	436.00	218.00	1,064.02	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.01	ต้น	19,513.51	292.12	4,100.00	61.38	353.49	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	64.40	กก.	28.86	1,858.40	12.00	772.80	2,631.20	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	2.76	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	1.00	กระป๋อง	128.00	128.00	35.00	96.60	224.60	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	

9	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00
รวมเป็นเงิน								100,905.69

ราคาน้ำมันไซลล่าที่อำเภอเมืองที่ 28.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชม:  
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู  
 (อาวุธ จันทร์สว่าง) อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู  
 (นายสมยศ บุตรนนท์)