

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ บ้านถ้ำจันทร์  
(สายบ้านนางพุดทา โทดา - บ้านนางบุญธรรม ทานะชั้น)  
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ บ้านถ้ำจันทร์  
(สายบ้านนางพุดทา โทดา - บ้านนางบุญธรรม ทานะชั้น)  
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ  
ขนาดร่องรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร  
พร้อมฝารางระบายน้ำแบบเหล็ก จำนวน ๒ จุดๆละ ๕ เมตร ความยาวรวม ๑๐  
เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย  
(ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่  
เป็นเงิน

วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  
๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔  
๕.๒ ปร.๕  
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2562				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	23 มกราคม 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	373,082.89	1.3074	487,768.57	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,768.57	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			487,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 243.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,004 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 131 / 2562 ลงวันที่ 22 ธค. 62

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 ธค. 62

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายชูศักดิ์ รัตน์วงศ์)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ



(นางสาววิลาลัย อ้ามาตมนตรี)

กรรมการฯ

ลงชื่อ




(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)


กรรมการฯ


## สรุปผลการประมาณราคา


ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านลำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1
					แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม 2562				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	487,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	487,000	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู  
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน อบต.ศรีชมภู  
(นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู  
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู  
(นายสมยศ บุตรนนท์)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านลำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2562				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซุก 2 )	373,082.89	1.3074	487,768.57	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2 )		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,768.57	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			487,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 243.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,004 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู  
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน อบต.ศรีชมภู  
(นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู  
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู  
(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ


ปร.4


ชื่อโครงการ		ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนางพุดธา โทตา - บ้านนางบุญธรรม ทานะชั้น							
รายละเอียดโครงการ		วางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 243 เมตร พร้อมฝารางระบายน้ำแบบเหล็กจำนวน 2 จุด จุดละ 5 เมตร ความยาวรวม 10 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู							
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ							
ประมาณราคาโดย		กองช่าง อบต.ศรีชมภู		ประมาณการ วันที่ 21 มกราคม 2562					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	107.89	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	10,681.31	10,681.31	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.08	ลบ.ม.	280.37	1,703.25	99.00	601.43	2,304.67	
3	คอนกรีตหยาบ	6.08	ลบ.ม.	1,312.00	7,970.40	398.00	2,417.85	10,388.25	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	43.28	ลบ.ม.	1,682.24	72,804.49	306.00	13,243.16	86,047.65	
5	งานไม้แบบ	243.00	ตร.ม.			133.00	32,319.00	32,319.00	
	- ไม้แบบ	145.34	ลบ.พ.	504.68	73,349.48	90.00	13,080.47	86,429.96	
	- ไม้เครา	33.24	ลบ.พ.	504.67	16,776.44	50.00	1,662.12	18,438.56	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	121.50	ต้น	30.00	3,645.00	50.00	6,075.00	9,720.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	60.75	กก.	46.73	2,838.85	0.00	0.00	2,838.85	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3.14	ตัน			4,100.00	12,863.10	12,863.10	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	3.14	ตัน	20,866.00	65,463.78	0.00	0.00	65,463.78	
	ลวดผูกเหล็ก	94.12	กก.	46.73	4,398.24	0.00	0.00	4,398.24	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	10.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2" หนา 6 มม.	490.00	กก.	30.00	14,700.00	12.00	5,880.00	20,580.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	21.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	10.00	กระป๋อง	128.00	1,280.00	35.00	735.00	2,015.00	
9	บ่อพัก	2.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	306.00	306.00	1,988.24	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.03	ตัน	20,866.00	624.73	4,100.00	122.75	747.48	
	เหล็กกว้าง 2" หนา 6 มม.	128.80	กก.	30.00	3,864.00	12.00	1,545.60	5,409.60	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	5.52	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	2.00	กระป๋อง	128.00	256.00	35.00	193.20	449.20	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	


9	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00
	รวมเป็นเงิน							373,082.89

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ..........ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ศรีชมภู  
(นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู  
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู  
(นายสมยศ บุตรนนท์)