

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลางสามัคคี (สายที่ ๑) สายบ้านนายเลิศ พรหมบุญ - บ้านนางนุช กลมนวล (สายที่ ๒) สายรางระบายน้ำเดิม - บ้านนางสมัย สุทธิพิทย์ - บ้านนายคำมูล นิคม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔๓๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลางสามัคคี (สายที่ ๑) สายบ้านนายเลิศ พรหมบุญ - บ้านนางนุช กลมนวล ขนาดร่องรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด) งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (สายที่ ๒) สายรางระบายน้ำเดิม - บ้านนางสมัย สุทธิพิทย์ - บ้านนายคำมูล นิคม ขนาดร่องรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด) งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
๔๒๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวณัฐชา ประทุมชัย	ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการฯ	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	25 มกราคม 2562				


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	208,842.59	1.3074	273,040.81	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			273,040.81	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			273,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			


ขนาดหรือพื้นที่งาน 145.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,883 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 155 / 2562 ลงวันที่ 24 พค. 62

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 พค. 62

ลงชื่อ  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์)
ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ 
(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)
กรรมการฯ

ลงชื่อ 
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง				กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1
				แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม 2562				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	273,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	273,000	
	ตัวอักษร	(สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ		ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายนายเลิศ พรหมบุญ - นางถวิล ทองวงศ์, นางนุช กลมนวล (จุด1)							
รายละเอียดโครงการ		รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 145 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ							
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู							
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ							
ประมาณราคาโดย		กองช่าง อบต.ศรีชมภู		ประมาณการ วันที่ 21 มกราคม 2562					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	64.38	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	6,373.62	6,373.62	
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.63	ลบ.ม.	280.37	1,016.34	99.00	358.88	1,375.22	
3	คอนกรีตหยาบ	3.63	ลบ.ม.	1,312.00	4,756.00	398.00	1,442.75	6,198.75	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	25.82	ลบ.ม.	1,682.24	43,443.01	306.00	7,902.30	51,345.30	
5	งานไม้แบบ	145.00	ตร.ม.			133.00	19,285.00	19,285.00	
	- ไม้แบบ	87.61	ลบ.พ.	504.68	44,214.51	90.00	7,884.81	52,099.32	
	- ไม้เคร่า	19.84	ลบ.พ.	504.68	10,010.83	50.00	991.80	11,002.63	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	72.50	ตัน	30.00	2,175.00	50.00	3,625.00	5,800.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	36.25	กก.	46.73	1,693.96	0.00	0.00	1,693.96	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.87	ตัน			4,100.00	7,676.88	7,676.88	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	1.87	ตัน	20,866.00	39,069.71	0.00	0.00	39,069.71	
	ลวดผูกเหล็ก	56.17	กก.	46.73	2,624.93	0.00	0.00	2,624.93	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	1.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	1,682.24	841.12	306.00	153.00	994.12	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.01	ตัน	20,866.00	312.36	4,100.00	61.38	373.74	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	64.40	กก.	30.00	1,932.00	12.00	772.80	2,704.80	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	2.76	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	1.00	กระป๋อง	128.00	128.00	35.00	96.60	224.60	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	
9	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00	


รวมเป็นเงิน

208,842.59


ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....


(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

.....

(ณัฏฐ์รัชชัญ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....

(นายสมยศ บุตรนนท์)


กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 มกราคม 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	117,225.38	1.3074	153,260.46	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			153,260.46	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			153,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			


ขนาดหรือพื้นที่งาน 77.00 เมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 1,987 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 155 / 2562 ลงวันที่ 24 พ.ค. 62
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 62

ลงชื่อ

 (นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์)
 ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

 (นางสาวนัฐชา ประทุมชัย)
 กรรมการฯ

ลงชื่อ

 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
 กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1
					แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม 2562				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	153,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	153,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง				กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซุก 2)	117,225.38	1.3074	153,260.46	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			153,260.46	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			153,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 77.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,987 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)


รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ		ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายรางระบายน้ำเดิม - บ้านนางสมัย สุระทิพย์ - บ้านนายคำมูล นิคม (2)							
รายละเอียดโครงการ		รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 77 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ							
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู							
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ							
ประมาณราคาโดย		กองช่าง อบต.ศรีชมภู				ประมาณการ วันที่ 21 มกราคม 2562			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	34.19	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,384.61	3,384.61	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.93	ลบ.ม.	280.37	539.71	99.00	190.58	730.29	
3	คอนกรีตหยาบ	1.93	ลบ.ม.	1,312.00	2,525.60	398.00	766.15	3,291.75	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	13.71	ลบ.ม.	1,682.24	23,069.73	306.00	4,196.39	27,266.13	
5	งานไม้แบบ	77.00	ตร.ม.			133.00	10,241.00	10,241.00	
	- ไม้แบบ	46.52	ลบ.พ.	504.68	23,479.43	90.00	4,187.11	27,666.54	
	- ไม้เคร่า	10.53	ลบ.พ.	504.68	5,316.10	50.00	526.68	5,842.78	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	38.50	ตัน	30.00	1,155.00	50.00	1,925.00	3,080.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	19.25	กก.	46.73	899.55	0.00	0.00	899.55	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.99	ตัน			4,100.00	4,078.28	4,078.28	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	0.99	ตัน	20,866.00	20,755.46	0.00	0.00	20,755.46	
	ลวดผูกเหล็ก	29.84	กก.	46.73	1,394.47	0.00	0.00	1,394.47	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	2.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	306.00	306.00	1,988.24	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.03	ตัน	20,866.00	624.73	4,100.00	122.75	747.48	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	128.80	กก.	30.00	3,864.00	12.00	1,545.60	5,409.60	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	5.52	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	2.00	กระป๋อง	128.00	256.00	35.00	193.20	449.20	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	
9	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00	

รวมเป็นเงิน

117,225.38

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชม:

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

(นายสมยศ บุตรนนท์)