

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนงาม
(สายบ้านนายบุญเคน โบราณกุล-บ่อพักน้ำเดิม,บ่อพักน้ำเดิม-ถนนลาดยาง)
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๓๐๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนงาม
(สายบ้านนายบุญเคน โบราณกุล-บ่อพักน้ำเดิม,บ่อพักน้ำเดิม-ถนนลาดยาง)
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ
รางระบายน้ำขนาดร่องรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
ยาว ๑๖๔ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ
แปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)

๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๕๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง				กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1
ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 ตุลาคม 2562				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	300,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	300,000	
	ตัวอักษร	(สามแสนบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนงาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4		จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 ตุลาคม 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	230,156.17	1.3074	300,906.17	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,906.17	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 164.00 เมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 1,829 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่.....1544...../ ๖2..... ลงวันที่..... ๑ ต.ค. ๖2.....

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.


(อาวุธ จันทร์สว่าง)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ


(นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี)

กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4				จำนวน	2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ชุก 2)	230,156.17	1.3074	300,906.17	
2	ประเภทงานทาง (ชุก 2)				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,906.17	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 164.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,829 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฏฐ์วีรชัย วันโนนงาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายบุญเคน โบราณกุล - บ่อพักน้ำเดิม, บ่อพักน้ำเดิม - ถนนลาดยาง
 รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ถึง 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 164 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
 ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 11 ตุลาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	รวม (ค่าวัสดุ)	ค่าแรงงาน (ต่อหน่วย)	รวม (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
1	ดินขุด	72.82	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	9,102.00	9,102.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	4.10	ลบ.ม.	280.37	1,149.52	99.00	405.90	1,555.42	
3	คอนกรีตหยาบ	4.10	ลบ.ม.	1,635.51	6,705.59	306.00	1,254.60	7,960.19	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	27.57	ลบ.ม.	1,728.97	47,664.94	306.00	8,435.93	56,100.87	ณิษฐ์จั้ง
5	งานไม้แบบ	164.00	ตร.ม.			133.00	21,812.00	21,812.00	หวัด
	- ไม้แบบ	114.05	ลบ.พ.	470.00	53,601.43			53,601.43	
	- ไม้เคร่า	26.92	ลบ.พ.	470.00	12,653.45			12,653.45	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	82.00	ต้น	30.00	2,460.00			2,460.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	41.00	กก.	46.73	1,915.93			1,915.93	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2.12	ต้น			4,100.00	8,682.37	8,682.37	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	2.12	ต้น	20,140.19	42,649.92			42,649.92	
	ลวดผูกเหล็ก	63.53	กก.	47.90	3,043.07			3,043.07	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร						
8	ฝ้ารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.						
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง						
9	บ่อพัก	2.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	306.00	306.00	2,034.97	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.03	ต้น	20,140.19	603.00	4,100.00	122.75	725.75	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	128.80	กก.	30.00	3,864.00	12.00	1,545.60	5,409.60	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	5.52	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	2.00	กระป๋อง	128.00	256.00	35.00	193.20	449.20	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						

11	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย						
รวมเป็นเงิน								230,156.17	

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ศรีชมภู
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
 (อาวุธ จันทร์สว่าง) (นายสมยศ บุตรนนท์)