

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง อบต.ศรีชมภู.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๐๗,๒๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .. จุดที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง
หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
จุดที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง
หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๒ มกราคม ๒๕๖๗..... เป็นเงิน๑๐๗,๒๐๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ปร.๔.....
 - ๖.๒ปร.๕.....
 - ๖.๓ปร.๖.....
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑พันจ่าเอกถาวร พินะสา.....
 - ๗.๒นายวิฑูรย์ ไปนาน.....
 - ๗.๓นายปิยพงษ์ ลายแก้ว.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มกราคม 2567

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

จุดที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร

หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม. พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	104,200.00	
2	ป้ายโครงการถาวร	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	107,200.00	
	คิดเป็นราคากลาง		
	(หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)	107,200.00	

ระยะทางดำเนินการ

0.800

กม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 84 / 67 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 67

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันจ่าเอกประธานกรรมการฯ
(ถาวร พินะสา)

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ลงชื่อกรรมการฯ

(นายวิหวัธ ใปนาน)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อกรรมการฯ

(นายปิยพงษ์ ลายแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อผู้อนุมัติ

(นายทรงภพ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มกราคม 2567

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

จุดที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร

หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม. พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง	104,200.00	
2	ป้ายโครงการถาวร	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	107,200.00	
	คิดเป็นราคากลาง		
	(หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)	107,200.00	
ระยะทางดำเนินการ		0.800 กม.	


ประมาณราคา


(นายวิฑริส พานาน)
วิศวกรโยธา

ตรวจ


(นายकुชนพงศ์ พรหมโคตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


(พ.จ.อ. ถาวร พินะสา)
รองปลัด รักษาการแทนปลัด อบต.ศรีชมภู

เห็นชอบ


(นายสมชาย ฝ่องแก้ว)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

อนุมัติ


(นายทรงกษ ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่ มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้างทาง								
	1.1 งานไถปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,750.00	1.79	4,922.50			4,922.50	
	1.2 งานไถถมกอง (รถแทรกเตอร์)	ชั่วโมง	8.00	500.00	4,000.00			4,000.00	ราคาท้องที่ก่อสร้าง
	1.3 งานลงดินลูกรัง	ลบ.ม.	590.00	110.63	65,271.70			65,271.70	รวมค่าขนส่ง/ชุด ขน
รวมค่าก่อสร้าง								74,194.20	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานซ่อมแซมงานถนน
- ราคากลางค่าซ่อมแซมงานถนน
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- รวม
- ปรับราคาเป็น
- ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

74,194.20
74,194.20
1.4054
104,272.53
104,200.00

ตรวจ



(นายชณพงศ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ



(นายธนชัย สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคา



(นายวิหวัธ พานาน)

วิศวกรโยธา