

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ จำนวน ๑ หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ จำนวน ๑ หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หลังคารูปโดม) ขนาด ๒๔.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 - ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ จำนวน ๒ หลัง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง | ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ ๙๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน

แบบ ปร.5

ประมาณงานก่อสร้าง

ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ขนาด 24.00 x 40.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน

แบบเลขที่

ราคาตามแบบ

บาท/ม²

กำหนดราคาเมื่อ

วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	2,003,839	
2	ค่า Factor F	1.3034	
3	สรุปรวมราคาก่อสร้าง	2,611,803.87	
	รวมเงินทั้งสิ้น (ปรับลด)	2,600,000.-บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ เทพรัศมี)

สย.11367

รายการประมาณการก่อสร้าง ก่อสร้างต่อมอเนกประสงค์ ขนาด 24.00 x 40.00 เมตร

สถานทีก่อสร้าง

ปรีชาญาณราชา 8 กรกฎาคม 2561

ประสบการณ์การไต่เต้า

(កងខ្លី).....បទដ្ឋានការ

0-2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวด งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ตีนชุด	267.69	ลบ.ม.	-	-	99	26,501	26,501	
	1.2 ตีนกลมกลับ	172.80	ลบ.ม.	-	-	99	17,107	17,107	
	1.3 พรายรับพื้น - พรายรองพื้น	60.17	ลบ.ม.	280	16,848	99	5,957	22,804	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 180 (sc(๑))	5.63	ลบ.ม.	1,682	9,461	306	1,721	11,183	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 210 (sc(๑))	240.45	ลบ.ม.	1,700	408,765	391	94,016	502,781	
	1.6 แบบหล่อคอนกรีต คัด 20%	52.00	ตร.ม.	330	17,160	-	-	17,160	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	52.00	ตร.ม.	-	-	133	6,916	6,916	
	- ตะปู	13.00	กก.	45	585	-	-	585	
	1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	1.279	ตัน	20,585	26,328	4,100	5,244	31,572	
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	1.247	ตัน	20,797	25,934	3,300	4,115	30,049	
	- เหล็ก SD 40 Dia 16 มม.	4.604	ตัน	20,182	92,918	3,300	15,193	108,111	
- ลวดผูกเหล็ก	143.00	กก.	49	7,007	-	-	7,007		
- เหล็กไวท์เมท ๑ 4.00 มม. ๑ 0.20 มม.	960.00	ตร.ม.	24.61	23,626	5	4,800	28,426		
1.8 เหล็ก WF 300 x 200 x 65.4 kg/m.	108.00	ม.	1,330	143,640	-	-	143,640		
1.9 BOLT DB Ø 20 ยาว 0.80 ม.	144.00	ชุด	165	23,760	-	-	23,760		
1.10 แผ่นเพลทเหล็กหัวเสาด้านล่าง	18.00	แผ่น	800	14,400	-	-	14,400		
1.11 แผ่นเพลทเหล็กหัวเสาด้านบน	18.00	แผ่น	295	5,310	-	-	5,310		
						รวม	997,312	997,312	
						ยอดยกไป		997,312	

แบบประมาณการ ก่อสร้างเคมอเนกประสงค์ ขนาด 24.00 x 40.00 เมตร


รายการประมาณการก่อสร้าง ก่อสร้างเคมอเนกประสงค์ ขนาด 24.00 x 40.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคา 8 กรกฎาคม 2561

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวด งานสถาปัตยกรรม								
	- ค่าแรงติดตั้งหลังคาเหล็กลอนรีด	1,080	ตร.ม.		-	70	75,600	75,600	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	20,429	กก.		-	10	204,290	204,290	
	- เหล็ก C 150x75x20x3.2 มม.	1,160.0	ม.	150	174,000	-	-	174,000	
	- เหล็ก □ 2" x 2" x 2.3 มม.	230.20	ม.	55	12,661	-	-	12,661	
	- เหล็ก Ø 2" x 3.2 มม.	230.40	ม.	105	24,192	-	-	24,192	
	- เหล็ก Ø 3" x 3.2 มม.	698.79	ม.	160.00	111,806	-	-	111,806	
	- เหล็ก Ø 4" x 3.2 มม.	526.50	ม.	205	107,933	-	-	107,933	
	- ทาสีกันสนิม ทาสีจริงโครงหลังคา	705	ตร.ม.	72	50,760	68	-	50,760	
	- แผ่นหลังคา ยาว 28.15 ม.	55	แผ่น	2350.00	129,250	-	-	129,250	
	- แผ่นหลังคาปีดजू	247	ม.	85	20,995	-	-	20,995	
	- กรอบข้างดัดโค้งตามแบบ	56	ม.	85	4,760	-	-	4,760	
	- สกรูยิงแผ่น	5,000	ตัว	1.8	9,000	-	-	9,000	
	- X-Bracing 19 มม. + Turn Buc	16	ชุด	470	7,520	-	-	7,520	
	งานไฟฟ้า (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)				-		-	-	
	แผงสวิตช์ติดตั้งอัตโนมัติ	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	2,500.00	2,500.00	11,500.00	
	ชุดโคมไฟแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมเส้นใบพัด	32.00	ชุด	1,500.00	48,000.00	180.00	5,760.00	53,760.00	
	สายไฟฟ้า 2x2.5 VFF	5.00	ม้วน	1,700.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
				รวม		รวม		1,006,527	
				ยอดรวม				2,003,839	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ จำนวน 2 หลัง

สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ


แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ประเภทงานอาคาร					
1	ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ จำนวน 1 หลัง	344,341.62	1.3074	450,192.23	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			450,192.23	
	คิดเป็นเงินตั้งจ่ายเพียง			450,100.00	
	ตัวอักษร (สีสันทำหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

*หมายเหตุ การประมาณราคาก่อสร้างนี้ ไม่รวมค่าขยายเขตไฟฟ้า และประปา



นายอภิชาติ เทพรักษ์

สย.11367

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ จำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานงบประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่าต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานโครงสร้าง							
1	เสาเข็ม คอร.0.18x0.18x10.00 ม.	0.00	ต้น	1,121.50	-	685.00	-	0.00
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม 0.18x0.18 ม.	0.00	ต้น	-	-	180.00	-	0.00
3	งานชุดดิน พร้อมถมกลับ	12.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00
4	ทรายหยาบ	3.70	ลบ.ม.	373.83	1,383.17	99.00	366.30	1,749.47
5	คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	1,350.00	270.00	398.00	79.60	349.60
6	คอนกรีตโครงสร้าง	13.11	ลบ.ม.	1,766.36	23,156.98	310.00	4,064.10	27,221.08
7	ไม้แบบ							
	- ค่าแรงไม้แบบ	78.00	ตร.ม.	-	-	99.00	7,722.00	7,722.00
	- ค่าไม้แบบ 25 %	20.00	ลบ.ฟ.	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	- ค่าไม้ค้ำ	6.00	ลบ.ฟ.	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00
8	ตะปู	18.00	กก.	23.36	420.48	-	-	420.48
9	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	261.00	กก.	22.33	5,828.13	4.10	1,070.10	6,898.23
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	291.00	กก.	20.83	6,061.53	4.10	1,193.10	7,254.63
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	472.00	กก.	18.98	8,958.56	3.30	1,557.60	10,516.16
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.	0.00	กก.	18.06	-	3.30	-	0.00
10	ลวดผูกเหล็ก	31.00	กก.	27.57	854.67	-	-	854.67
11	เหล็ก wire mesh ศก.4mm.@0.20x0.20ม.	2.00	ตร.ม.	24.00	48.00	5.00	10.00	58.00
				รวมงานโครงสร้าง เป็นเงิน				74,332.32
				งานโครงสร้างคาน้ำ-ใต้ตมุงหลังคา				
12	เหล็กตัวซี C-75x45x15 มม. ทนฯ 2.3 มม.	238.00	กก.	18.69	4,448.22	9.00	2,142.00	6,590.22
13	เหล็กตัวซี C-125x50x20 มม. ทนฯ 2.3 มม.	157.50	กก.	25.29	3,983.18	9.00	1,417.50	5,400.68

นายอภิชาติ เทพรักษ์

ศษ.11367

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ จำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.ห้วยผึ้งกาฬ

หน่วยงานงบประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	เหล็กตัวซี C-100x50x20mm. ทน2.3 มม.	292.20	กก.					9,350.40	
15	เหล็กคานเหล็กกรัดลอนแม็กโลบซี Metal Sheet	74.00	ตร.ม.					18,500.00	
16	ครอบ Flashing Metal Sheet	25.00	ม.					5,250.00	
17	เชิงชาย ไม้สังเคราะห์ 6"+8"	33.00	ม.					6,732.00	
				รวมงานโครงสร้างหลังคา - วัสดุผนังหลังคา เป็นเงิน				51,823.30	
	งานพื้น-ผนัง-ประตู-ฝ้าเพดาน								
18	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 30x30 cm.	29.00	ตร.ม.					9,280.00	
19	พื้นผิวทรายล้าง	0.00	ตร.ม.					0.00	
20	บล็อควงกลม	7.00	ตร.ม.					1,365.00	
21	ผนังก่ออิฐฉาบปูนบล็อก ทน 7 ซม.	79.00	ตร.ม.					12,087.00	
22	ผนังฉาบปูนเรียบ	158.00	ตร.ม.					20,540.00	
23	ผนังก่ออิฐฉาบปูน 30x30 cm.	8.60	ตร.ม.					3,397.00	
24	ผนังฉาบปูนเรียบ	6.00	ห้อง					30,000.00	
25	ประตู ป.1	1.00	ชุด					5,000.00	
26	ประตู ป.2	3.00	ชุด					6,000.00	
27	ฝ้าฉาบเรียบ 9mm. ฉาบเรียบ+โครงเคร่าเหล็กชุบ	30.00	ตร.ม.					7,620.00	
28	ฝ้าฉาบเรียบ ไฟเบอร์บอร์ด	30.00	ตร.ม.					7,110.00	
				รวมงานพื้น-ผนัง-ประตู-ฝ้าเพดาน เป็นเงิน				102,399.00	
	งานทาสี								
29	สีน้ำพลาสติก	140.00	ตร.ม.					10,640.00	
30	สีน้ำมัน	50.00	ตร.ม.					4,100.00	

นายอภิชาติ เทพรัตน์
ศย.11367

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ จำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานงบประมาณราคา

หน่วยงานงบประมาณรายจ่าย									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				รวมงานทาสี เป็นเงิน				14,740.00	
	งานไฟฟ้า								
31	ดวงโคมหลอด FL. 1x18 วัตต์ รางเปลือย	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	100.00	600.00	2,700.00	
32	สวิตช์ 1 ช่อง	1.00	ชุด	110.00	110.00	80.00	80.00	190.00	
33	สวิตช์ 2 ช่อง	4.00	ชุด	150.00	600.00	90.00	360.00	960.00	
34	สายVAF. 2x1.5 ตร.มม.	100.00	ม.	20.00	2,000.00	20.00	2,000.00	4,000.00	
35	อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
36	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	0.00	ชุด	1,350.00	-	120.00	-	0.00	
37	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 6 ช่องพร้อมลูกเซอร์กิต	1.00	ตู้	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
				รวมงานไฟฟ้า เป็นเงิน				14,850.00	
	งานสุขภัณฑ์-งานสุขาภิบาล								
38	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ	3.00	ชุด	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
39	โถส้วมนั่งราบชักโครก อุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	3,150.00	22,050.00	298.00	2,086.00	24,136.00	
40	สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	200.00	1,400.00	70.00	490.00	1,890.00	
41	ที่ใส่ทิชชู	7.00	ชุด	380.00	2,660.00	103.00	721.00	3,381.00	
42	โถส้วมชายแขวนผนัง	3.00	ชุด	1,750.00	5,250.00	298.00	894.00	6,144.00	
43	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	3.00	ชุด	1,980.00	5,940.00	298.00	894.00	6,834.00	
44	กระจกเงา	5.00	ชุด	330.00	1,650.00	70.00	350.00	2,000.00	
45	ชั้นวาง เซรามิคเคลือบ	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	70.00	350.00	2,100.00	
46	ถังบำบัดน้ำเสีย 1,600 ลิตร ชุดฝัง พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	2,500.00	5,000.00	18,000.00	
47	ราวจับพื่อน้ำผู้พิการ	3.00	ชุด	1,360.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
48	ราวจับทางลาด	5.00	ม.	1,250.00	6,250.00	-	-	6,250.00	
49	FD ผ่าตะแกรง ศก.3"	5.00	ชุด	130.00	650.00	70.00	350.00	1,000.00	


นายอภิชาติ เทพรักษ์

ธย.11367

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ จำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
50	ท่อพีวีซี ศก. 1/2"	35.00	ม.	12.00	420.00	20.00	700.00	1,120.00	
51	ท่อพีวีซี ศก. 3"	26.00	ม.	96.00	2,496.00	50.00	1,300.00	3,796.00	
52	ท่อพีวีซี ศก. 4"	18.00	ม.	157.00	2,826.00	80.00	1,440.00	4,266.00	
53	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์	0.00	ชุด	8,500.00	-	900.00	-	0.00	
54	ถังเก็บน้ำโพลีเมอร์ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	0.00	ชุด	11,000.00	-	500.00	-	0.00	
รวมงานสุขภัณฑ์-งานสุขาภิบาล เป็นเงิน								86,197.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ก่อสร้างห้องน้ำ ฯ รวมเป็นเงิน								344,341.62	



นายอภิชาติ เทพักษ์
สช.11367