

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมปรับปรุงถนน คสล.
หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
สายข้างบ้านนางทองใบ อาทิตย์ตั้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

223,500.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

-ร่องรางกว้าง 0.30 เมตร ร่องลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 52 เมตรพร้อมฝารางเหล็กยาว 4 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมบ่อพักน้ำ
จำนวน 3 บ่อ พร้อมบ่อพักรับน้ำ ขนาด 2X2 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร
จำนวน 1 บ่อ พร้อมปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 26.40 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย
(ตามรายการ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ

4.ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

223,500.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคาากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

6.คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายพยุ เพ็ญแก้ว ตำแหน่ง รองปลัด อบต.

6.2 นายสมพร เตือนจรัส ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุธโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 1590/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 พฤศจิกายน 2563				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	171,192.12	1.3056	223,508.43	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			223,508.43	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			223,500.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 52.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,298 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 1690 / 2563 ลงวันที่ 16 พ.ย. 63

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายพยุ เพียงแก้ว)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ



(นายสมพร เดือนจรัส)

กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง				กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 พฤศจิกายน 2563				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	223,500	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		223,500
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ศรีชมภู รก.ผอ.กองช่าง
(นายพยุ เพียงแก้ว)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมปรับปรุงถนน				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 พฤศจิกายน 2563				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซุก 2)	171,192.12	1.3056	223,508.43	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2)		1.3984	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			223,508.43	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			223,500.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 52.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ศรีชมภู รก.ผอ.กองช่าง

(นายพยุ เพียงแก้ว)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมปรับปรุงถนน คสล. สาย ช้างบ้านนางทองใบ อาทิตยตั้ง

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด ร่องกว้าง 0.30 ร่องลึกเฉลี่ย 0.30 หน้า 0.10 เมตร ยาว 52 เมตร พร้อมฝารางแบบเหล็ก 4 เมตร 1 จุด พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ พร้อมบ่อพักรับน้ำ ขนาด 2x2 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 26.40 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินซุด	19.24	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,405.00	2,405.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.30	ลบ.ม.	280.37	364.48	99.00	128.70	493.18	
3	คอนกรีตหยาบ	1.30	ลบ.ม.	1,635.51	2,126.16	306.00	397.80	2,523.96	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	9.26	ลบ.ม.	1,728.97	16,012.34	306.00	2,833.93	18,846.26	ณิश्यัง
5	งานไม้แบบ	52.00	ตร.ม.			133.00	6,916.00	6,916.00	หวัด
	- ไม้แบบ	35.57	ลบ.ฟ.	470.00	16,716.96			16,716.96	
	- ไม้เคร่า	8.54	ลบ.ฟ.	470.00	4,012.07			4,012.07	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	26.00	ตัน	30.00	780.00			780.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	13.00	กก.	46.73	607.49			607.49	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.67	ตัน			4,100.00	2,755.27	2,755.27	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	0.67	ตัน	19,901.87	13,374.37			13,374.37	
	ลวดผูกเหล็ก	20.16	กก.	47.90	965.69			965.69	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	4.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หน้า 6 มม.	196.00	กก.	30.00	5,880.00	12.00	2,352.00	8,232.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	8.40	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	4.00	กระป๋อง	128.00	512.00	35.00	294.00	806.00	
9	บ่อพัก	3.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.50	ลบ.ม.	1,728.97	2,593.46	306.00	459.00	3,052.46	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.04	ตัน	19,901.87	893.79	4,100.00	184.13	1,077.92	
	เหล็กกว้าง 2 " หน้า 6 มม.	193.20	กก.	30.00	5,796.00	12.00	2,318.40	8,114.40	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	8.28	ตร.ม.						

	สีกันสนิม	3.00	กระป๋อง	128.00	384.00	35.00	289.80	673.80	
10	บ่อพักรับน้ำ	1.00	บ่อ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
11	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	8.00	ตร.ม.			114.51	916.08	916.08	
12	งานเทคอนกรีต 1:2:4	26.40	ลบ.ม.	1,728.97	45,644.81	306.00	8,078.40	53,723.21	
13	งานเหล็กไวเมต	140.00	ตร.ม.	25.00	3,500.00	5.00	700.00	4,200.00	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	
15	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00	
	รวมเป็นเงิน							171,192.12	

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 23.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบตำแหน่ง รองปลัด อบต. ศรีชมภู รก.
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) ผอ. กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
 (อาวุธ จันทร์สว่าง) (นายสมยศ บุตรนนท์)