

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง อบต.ศรีชมภู.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๕๒,๐๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .. ร่องรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

ยาว ๗๒ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๑ บ่อ.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๔ มกราคม ๒๕๖๗..... เป็นเงิน๑๔๗,๐๐๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ปร.๔.....

๖.๒ปร.๕.....

๖.๓ปร.๖.....

๖.๔ปร.๗.....

๖.๕ปร.๘.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑พันจ่าเอกถาวร พินะสา.....

๗.๒นายธนชัย สอนสุภาพ.....

๗.๓นายวิวัฒน์ ไปนาน.....

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายคำพอง ศรีรัก ถึง บ้านนายรุน มีดอน				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง				กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	ระยะเวลาก่อสร้าง			72	วัน
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน			2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ธันวาคม 2566				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	110,470.49	1.3091	144,616.91	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
5	ป้ายโครงการถาวร	3,000.00		3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			147,616.91	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			147,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน	72.00	เมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ	2,042	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ ๑๖ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันจ่าเอกประธานกรรมการฯ

(ถาวร พินะสา)

รองปลัด อบต.ศรีชมภู

ผู้อนุมัติกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อกรรมการฯ

(นายธนชัย สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้อนุมัติ

(นายทรงกษ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ลงชื่อกรรมการฯ

(นายวิวัฒน์ ไปนาน)

วิศวกรโยธา

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายคำพอง ศรีรัก ถึง บ้านนายรุน มีดอน				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง	กองช่าง อบต.ศรีชมภู				
แบบเลขที่					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5	จำนวน		1	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ธันวาคม 2566				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	147,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	147,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

ระยะเวลาดำเนินการกรีตและรองผลทดสอบ 35 วัน

ระยะเวลารองผลทดสอบแรงดึงเหล็กเส้นกลม 7 วัน

รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 72 วัน



.....ประมาณราคา

(นายวิวัฒน์ ไปนาน)

วิศวกรโยธา



.....ตรวจ

(นายเกษณพงศ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง



พินิจเอก.....เห็นชอบ

(ถาวร พินิจเอก)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

.....เห็นชอบ

(นายสมชาย ผ่องแผ้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู



.....อนุมัติ

(นายทรงกษ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายคำพอง ศรีรัก ถึง บ้านนายรุน มีดอน				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง	กองช่าง อบต.ศรีชมภู				
แบบเลขที่	ระยะเวลาก่อสร้าง		72	วัน	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน		2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ธันวาคม 2566				


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซุก 2)	110,470.49	1.3091	144,616.91	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2)				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
5	ป้ายโครงการถาวร	3,000.00		3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			147,616.91	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			147,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
ขนาดหรือพื้นที่งาน	72.00	เมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ	2,042	บาท / เมตร			



.....ประมาณราคา

(นายวิวัฒน์ พานาน)

วิศวกรโยธา



.....ตรวจ

(นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง



.....เห็นชอบ

(ถาวร พินสา)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู



.....เห็นชอบ

(นายสมชาย ผ่องแผ้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู



.....อนุมัติ

(นายทรงกษ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

รายละเอียดการประมาณการ

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง สายบ้านนายคำพอง ศรีรัก ถึง บ้านนายรุน มีดอน

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด ร่องกว้าง 0.30 เมตร ร่องลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 72.00 เมตร บ่อพักน้ำ 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาก่อสร้าง 72 วัน

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ ธันวาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม		ตร.ม.			70.00	0.00	0.00	รื้อขนไป
2	งานเทคอนกรีตกลับสภาพเดิม		ลบ.ม.	1,915.89	0.00	327.00	0.00	0.00	
3	ดินขุด	31.97	ลบ.ม.			142.00	4,539.46	4,539.46	
4	ทรายหยาบรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	373.83	672.89	112.00	201.60	874.49	
5	คอนกรีตหยาบ	1.80	ลบ.ม.	2,289.72	4,121.50	327.00	588.60	4,710.10	ราคาพา
6	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 Ksc	12.82	ลบ.ม.	1,775.70	22,770.16	327.00	4,193.19	26,963.34	ณียังจ้ง
7	งานไม้แบบ	109	ตร.ม.			139.00	15,132.10	15,132.10	หวัด
	- ไม้แบบ 1.20 x2.40 ม.	38	แผ่น	465.00	17,577.00			17,577.00	
	- ไม้คร่ำ คัด 30%	11	แผ่น	465.00	5,273.10			5,273.10	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	72.00	ต้น	31.00	2,232.00			2,232.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	36.00	กก.	45.79	1,648.44			1,648.44	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.83	ตัน			4,400.00	3,655.76	3,655.76	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	0.83	ตัน	25,747.76	21,392.63			21,392.63	
	ลวดผูกเหล็ก	24.93	กก.	58.41	1,455.91			1,455.91	
9	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร						
10	ฟารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	36.86	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	541.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
11	บ่อพัก	1.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	1,775.70	887.85	327.00	163.50	1,051.35	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.01	ตัน	25,747.76	385.44	4,400.00	65.87	451.31	

	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	64.40	กก.	36.86	2,373.60	12.00	772.80	3,146.40	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	2.76	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	0.50	กระป๋อง	541.00	270.50	35.00	96.60	367.10	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	
13	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00	
	รวมเป็นเงิน							110,470.49	

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 30.50 บาท/ลิตร


.....ตรวจ

(นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง


.....ตรวจ

(นายชนชัย สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส


.....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ ใปนนาน)

วิศวกรโยธา