

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

<p>๑.ชื่อโครงการ</p>	<p>จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาขาม (สายที่ ๒) (สายถนนลาดยาง-บ้านนายสาคร ศรีรัต) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ</p>													
<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู</p>													
<p>๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</p>	<p>๑๖๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)</p>													
<p>๓.ลักษณะงานโดยสังเขป</p>	<p>จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาขาม (สายที่ ๒) (สายถนนลาดยาง-บ้านนายสาคร ศรีรัต) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ แบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)</p>													
<p>๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ เป็นเงิน</p>	<p>วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)</p>													
<p>๕.บัญชีประมาณราคากลาง</p>	<p>๕.๑ ปร.๔ ๕.๒ ปร.๕ ๕.๓ ปร.๖</p>													
<p>๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>	<table border="0"> <tr> <td>๖.๑ นางสาวณัฐชา ประทุมชัย</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>ผอ.กองสวัสดิการและสังคม</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๒ นางสาวกานดา มะโนบาล</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>นายช่างโยธาอาวุโส</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>		๖.๑ นางสาวณัฐชา ประทุมชัย	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการและสังคม	ประธานกรรมการ	๖.๒ นางสาวกานดา มะโนบาล	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ	๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๑ นางสาวณัฐชา ประทุมชัย	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการและสังคม	ประธานกรรมการ											
๖.๒ นางสาวกานดา มะโนบาล	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ											
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ											
<p>(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๒๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)</p>														

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบบน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	18 กุมภาพันธ์ 2563				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	122,627.70	1.3074	160,323.46	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			160,323.46	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			160,000.00	
	ตัวอักษร			(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	91.00	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,758	บาท / เมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่..... 290 / 2563 ลงวันที่ 17.ก.พ. 63

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาวกานดา มโนบาล)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.ไชยพิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	18 กุมภาพันธ์ 2563				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	160,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	160,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2563		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ชุก 2)	122,627.70	1.3074	160,323.46	
2	ประเภทงานทาง (ชุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			160,323.46	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			160,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 91.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,758 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายถนนลาดยาง - บ้านนายสาคร ศรีรัต (สายที่2)

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 91 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ



ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู



ประมาณการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	40.40	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,050.50	5,050.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.28	ลบ.ม.	280.37	637.84	99.00	225.23	863.07	
3	คอนกรีตหยาบ	2.28	ลบ.ม.	1,635.51	3,720.79	306.00	696.15	4,416.94	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	15.30	ลบ.ม.	1,728.97	26,448.23	306.00	4,680.91	31,129.14	ณิษย์จั่ง
5	งานไม้แบบ	91.00	ตร.ม.			133.00	12,103.00	12,103.00	หวัด
	- ไม้แบบ	63.28	ลบ.ฟ.	470.00	29,742.26			29,742.26	
	- ไม้เคร่า	14.94	ลบ.ฟ.	470.00	7,021.12			7,021.12	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	45.50	ต้น	30.00	1,365.00			1,365.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	22.75	กก.	46.73	1,063.11			1,063.11	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.18	ต้น			4,100.00	4,819.17	4,819.17	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	1.18	ต้น	19,878.51	23,365.34			23,365.34	
	ลวดผูกเหล็ก	35.26	กก.	47.90	1,689.06			1,689.06	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	0.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	0.00	ลบ.ม.	1,728.97	0.00	306.00	0.00	0.00	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.00	ต้น	19,878.51	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	

9	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00
	รวมเป็นเงิน							122,627.70

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชม.
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
 (อาวุธ จันทร์สว่าง) (นายสมยศ บุตรนนท์)