

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาขาม (สายที่ ๓) (สายรางระบายน้ำเดิม - บ้านนายเขมรัฐ สนธิหา) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ		
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู		
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๑๘๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาขาม (สายที่ ๓) (สายรางระบายน้ำเดิม - บ้านนายเขมรัฐ สนธิหา) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)		
๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน	วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๗๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
๕.บัญชีประมาณราคากลาง	๕.๑ ปร.๔ ๕.๒ ปร.๕ ๕.๓ ปร.๖		
๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ พันจ่าโทณัฐรัฐวรชัญญ์ วันโนนาม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
	๖.๒ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ	
	๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	
(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๒๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)			

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

แบบเลขที่/2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	136,364.83	1.3074	178,283.37	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			178,283.37	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			178,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 98.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,816 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่.....243 / 2563 ลงวันที่.....7 กพ. 2563

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.ท.

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 พฤษภาคม 2563				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	178,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	178,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู
(ณัฐวีร์ชัย วันโนนวม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 พฤษภาคม 2563				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซุก 2)	136,364.83	1.3074	178,283.37	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			178,283.37	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			178,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 98.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,816 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายรางระบายน้ำเดิม - บ้านนายเขมรัฐ สนธิทา (จุดที่3)

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 ทนาก 0.10 เมตร ยาว 98 เมตร

พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ



ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	43.51	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,439.00	5,439.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.45	ลบ.ม.	280.37	686.91	99.00	242.55	929.46	
3	คอนกรีตหยาบ	2.45	ลบ.ม.	1,635.51	4,007.00	306.00	749.70	4,756.70	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	16.47	ลบ.ม.	1,728.97	28,482.71	306.00	5,040.98	33,523.69	ฉิษย์จ้ง
5	งานไม้แบบ	98.00	ตร.ม.			133.00	13,034.00	13,034.00	หวัด
	- ไม้แบบ	68.15	ลบ.ฟ.	470.00	32,030.12			32,030.12	
	- ไม้เคร่า	16.09	ลบ.ฟ.	470.00	7,561.21			7,561.21	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	49.00	ตัน	30.00	1,470.00			1,470.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	24.50	กก.	46.73	1,144.89			1,144.89	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.27	ตัน			4,100.00	5,189.61	5,189.61	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	1.27	ตัน	19,878.51	25,161.41			25,161.41	
	ลวดผูกเหล็ก	37.97	กก.	47.90	1,818.90			1,818.90	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " ทนาก 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	1.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	1,728.97	864.49	306.00	153.00	1,017.49	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.01	ตัน	19,878.51	297.58	4,100.00	61.38	358.96	
	เหล็กกว้าง 2 " ทนาก 6 มม.	64.40	กก.	30.00	1,932.00	12.00	772.80	2,704.80	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	2.76	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	1.00	กระป๋อง	128.00	128.00	35.00	96.60	224.60	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	

11	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00
รวมเป็นเงิน								136,364.83

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชม
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐวรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู
(อาวุธ จันทรสว่าง) อนุมติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)