

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ บ้านถ้ำจันทร์ (สายที่ ๓)
(สายหน้าบ้านนายสิงหา พรหมวงษ์) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๕๗,๘๐๐.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ บ้านถ้ำจันทร์ (สายที่ ๓)
(สายหน้าบ้านนายสิงหา พรหมวงษ์) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
รางระบายน้ำขนาดร่องกว้าง ๐.๓๐ เมตร ร่องลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
ยาว ๒๔ เมตร พร้อมฝารางระบายน้ำแบบเหล็ก ยาว ๕ เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่อบต.ศรีชมภู กำหนด)
จำนวน ๑ โครงการ

๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
๕๗,๘๐๐.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสมพร เดือนจรัส

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

กรรมการ

๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๘๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2563				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	44,245.74	1.3074	57,846.88	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			57,846.88	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			57,800.00	
	ตัวอักษร	(ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 24.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,408 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ ๙๖๐ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๖๓

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายสมพร เดือนจรัส)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง				กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1
					แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2563				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	57,800	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	57,800	
	ตัวอักษร	(ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

แบบเลขที่/2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ชุก 2)	44,245.74	1.3074	57,846.88	
2	ประเภทงานทาง (ชุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			57,846.88	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			57,800.00	
	ตัวอักษร	(ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 24.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,408 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สาย หน้าบ้านนายสิงหา พรหมวงษ์ (สายที่3)

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด ร่องกว้าง 0.30 ร่องลึก 0.70 หนา 0.10 เมตร ยาว 24 เมตร พร้อมฝารางระบายน้ำแบบเหล็ก ยาว 5 เมตร จำนวน 1 จุด ตามแบบ อบต.ศรีชมภู



สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ



ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	14.21	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,776.00	1,776.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.60	ลบ.ม.	280.37	168.22	99.00	59.40	227.62	
3	คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	1,635.51	981.31	306.00	183.60	1,164.91	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	4.27	ลบ.ม.	1,728.97	7,390.31	306.00	1,307.97	8,698.28	ณิษฐ์จั้ง
5	งานไม้แบบ	24.00	ตร.ม.			133.00	3,192.00	3,192.00	หวัด
	- ไม้แบบ	15.95	ลบ.พ.	470.00	7,495.84			7,495.84	
	- ไม้เคร่า	3.94	ลบ.พ.	470.00	1,851.72			1,851.72	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	12.00	ตัน	30.00	360.00			360.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	6.00	กก.	46.73	280.38			280.38	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.31	ตัน			4,100.00	1,273.49	1,273.49	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	0.31	ตัน	19,901.87	6,181.66			6,181.66	
	ลวดผูกเหล็ก	9.32	กก.	47.90	446.34			446.34	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	5.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	245.00	กก.	30.00	7,350.00	12.00	2,940.00	10,290.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	10.50	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	5.00	กระป๋อง	128.00	640.00	35.00	367.50	1,007.50	
9	บ่อพัก	0.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	0.00	ลบ.ม.	1,728.97	0.00	306.00	0.00	0.00	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.00	ตัน	19,901.87	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	

11	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00
	รวมเป็นเงิน							44,245.74

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 22.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชม:
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐวรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู
 (อาวุธ จินทร์สว่าง) อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
 (นายสมยศ บุตรนนท์)