

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

<p>๑.ชื่อโครงการ</p>	<p>จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกกลางพัฒนา (สายที่ ๑) (สายบ้านนายทองใบ เจียมศักดิ์ - บ้านนายสุนทร วิชัยยนต์) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ</p>											
<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู</p>											
<p>๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</p>	<p>๓๓๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)</p>											
<p>๓.ลักษณะงานโดยสังเขป</p>	<p>จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกกลางพัฒนา (สายที่ ๑) (สายบ้านนายทองใบ เจียมศักดิ์ - บ้านนายสุนทร วิชัยยนต์) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ รางระบายน้ำขนาดร่องรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด).</p>											
<p>๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่เป็นเงิน</p>	<p>วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๓๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)</p>											
<p>๕.บัญชีประมาณราคากลาง</p>	<p>๕.๑ ปร.๔ ๕.๒ ปร.๕ ๕.๓ ปร.๖</p>											
<p>๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>	<table border="0"> <tr> <td>๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์</td> <td>ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๒ นางสาวณัฐชา ประทุมชัย</td> <td>ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการฯ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ</td> <td>ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>			๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข	ประธานกรรมการ	๖.๒ นางสาวณัฐชา ประทุมชัย	ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการฯ	กรรมการ	๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข	ประธานกรรมการ										
๖.๒ นางสาวณัฐชา ประทุมชัย	ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการฯ	กรรมการ										
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ										
<p align="center">(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๗๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)</p>												

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบบน้ำอุปถัมภ์				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2562				


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	258,032.81	1.3074	337,352.10	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			337,352.10	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			337,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 184.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,832 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 1710 / 62 ลงวันที่ 21 พ.ย. 62


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ลงชื่อ  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์)


ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ


(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)

กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง				กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5			จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2562				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	337,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	337,000	
	ตัวอักษร	(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ปร.5


ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2562				


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ชุก 2)	258,032.81	1.3074	337,352.10	
2	ประเภทงานทาง (ชุก 2)				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินย่ำล่งหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			337,352.10	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			337,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			


ขนาดหรือพื้นที่งาน 184.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,832 บาท / เมตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู
(ณัฐวัชรชัย วินโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทรสว่าง)

อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายทองใบ เจียมศักดิ์ - นายสุนทร วิชัยยนต์

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ถึง 0.50 ทนา 0.10 เมตร ยาว 184 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู



สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ



ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	รวม (ค่าวัสดุ)	ค่าแรงงาน (ต่อหน่วย)	รวม (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
1	ดินขุด	81.70	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	10,212.00	10,212.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	4.60	ลบ.ม.	280.37	1,289.70	99.00	455.40	1,745.10	
3	คอนกรีตหยาบ	4.60	ลบ.ม.	1,635.51	7,523.35	306.00	1,407.60	8,930.95	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	30.93	ลบ.ม.	1,775.70	54,923.11	306.00	9,464.70	64,387.81	ณิश्यัจัง
5	งานไม้แบบ	184.00	ตร.ม.			133.00	24,472.00	24,472.00	หวัด
	- ไม้แบบ	127.95	ลบ.ฟ.	470.00	60,138.19			60,138.19	
	- ไม้เคร่า	30.21	ลบ.ฟ.	470.00	14,196.56			14,196.56	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	92.00	ตัน	30.00	2,760.00			2,760.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	46.00	กก.	46.73	2,149.58			2,149.58	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2.38	ตัน			4,100.00	9,740.79	9,740.79	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	2.38	ตัน	19,878.51	47,227.39			47,227.39	
	ลวดผูกเหล็ก	71.27	กก.	47.90	3,414.03			3,414.03	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " ทนา 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	2.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	306.00	306.00	2,081.70	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.03	ตัน	19,878.51	595.16	4,100.00	122.75	717.92	
	เหล็กกว้าง 2 " ทนา 6 มม.	128.80	กก.	30.00	3,864.00	12.00	1,545.60	5,409.60	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	5.52	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	2.00	กระป๋อง	128.00	256.00	35.00	193.20	449.20	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	

11	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00
รวมเป็นเงิน								258,032.81

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชม.
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐวีรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู
 (อาวุธ จันทร์สว่าง) อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
 (นายสมยศ บุตรนนท์)