



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบบน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2563				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน		2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	16 มกราคม		2563		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซุก 2)	323,400.95	1.3074	422,814.40	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			422,814.40	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			422,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 227.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,859 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

## สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบบน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2563				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5	จำนวน		1	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	16 มกราคม		2563		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-		
2	ค่าก่อสร้าง	422,000		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-		
4	ป้ายโครงการ	-		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		422,000	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายอรพันธ์ บุญหาญ - บ้านนายหลอด ศรีกุลชาติ

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 227 เมตร

พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 16 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	100.79	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	12,598.50	12,598.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	5.68	ลบ.ม.	280.37	1,591.10	99.00	561.83	2,152.92	
3	คอนกรีตหยาบ	5.68	ลบ.ม.	1,635.51	9,281.52	306.00	1,736.55	11,018.07	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	40.43	ลบ.ม.	1,728.97	69,900.01	306.00	12,371.18	82,271.19	นิชย์จ้ง
5	งานไม้แบบ	227.00	ตร.ม.			133.00	30,191.00	30,191.00	หวัด
	- ไม้แบบ	157.86	ลบ.ฟ.	470.00	74,192.23			74,192.23	
	- ไม้คร่า	37.26	ลบ.ฟ.	470.00	17,514.23			17,514.23	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	113.50	ตัน	30.00	3,405.00			3,405.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	56.75	กก.	46.73	2,651.93			2,651.93	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2.93	ตัน			4,100.00	12,016.37	12,016.37	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	2.93	ตัน	19,878.51	58,260.38			58,260.38	
	ลวดผูกเหล็ก	87.92	กก.	47.90	4,211.59			4,211.59	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร						
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.						
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	3.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.50	ลบ.ม.	1,728.97	2,593.46	306.00	459.00	3,052.46	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.04	ตัน	19,878.51	892.74	4,100.00	184.13	1,076.87	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	193.20	กก.	30.00	5,796.00	12.00	2,318.40	8,114.40	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	8.28	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	3.00	กระป๋อง	128.00	384.00	35.00	289.80	673.80	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	

11	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00	
รวมเป็นเงิน								323,400.95	

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 28.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชมภู.  
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู  
(อาวุธ จันทร์สว่าง) (นายสมยศ บุตรนนท์)