

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| ๑.ชื่อโครงการ   | จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลางสามัคคี (สายที่ ๒) (สายบ้านนายจันทร์ บุญปิ่น-บ้านนายถนอม เงินขาว,บ้านนายอมรินทร์ หนูพันธ์-บ้านนายชิวพันธ์ หนูพันธ์) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ   |  |               |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ  | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู   |  |               |
| ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร                                      | ๒๔๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  |  |               |
| ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป  | จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลางสามัคคี (สายที่ ๒) (สายบ้านนายจันทร์ บุญปิ่น-บ้านนายถนอม เงินขาว,บ้านนายอมรินทร์ หนูพันธ์-บ้านนายชิวพันธ์ หนูพันธ์) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดร่องรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๔ บ่อ พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ |  |               |
| ๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ เป็นเงิน                                      | วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓   | ๒๓๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |               |
| ๕.บัญชีประมาณราคากลาง   | ๕.๑  | ปร.๔   |               |
|   | ๕.๒  | ปร.๕   |               |
|   | ๕.๓  | ปร.๖   |               |
| ๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | ๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์   | ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ                     | ประธานกรรมการ |
|   | ๖.๒ นางสาวกานดา มะโนบาล  | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ                  | กรรมการ       |
|   | ๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ  | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส                    | กรรมการ       |
| (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๓๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓) |  |  |               |

กำหนดราคากลาง

|                                     |   |            |          |         |                     |
|-------------------------------------|---|------------|----------|---------|---------------------|
| ส่วนราชการ                          | อบต.ศรีชมภู   | ฝ่าย / งาน | ก่อสร้าง | กองช่าง | อบต.ศรีชมภู         |
| รายการ                              | ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู                                 |            |          |         |                     |
| ประเภท                              | งานอาคาร  |            |          |         |                     |
| สถานที่ก่อสร้าง                     | หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ |            |          |         |                     |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง |   |            |          |         | กองช่าง อบต.ศรีชมภู |
| แบบเลขที่                           | ...../2563  |            |          |         |                     |
| ประมาณราคาตามแบบ                    | ปร.4  | จำนวน      | 2        | แผ่น    |                     |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่               | 3 มีนาคม 2563   |            |          |         |                     |

| ลำดับที่ | รายการ                            | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---|----------|---|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                    | 181,618.18                                | 1.3074   | 237,447.61                              |          |
| 2        | ประเภทงานทาง (ซุก 2 )             |   | 1.4019   | 0.00                                    |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                 |   |          |   |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม       |   | -        |   |          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า 0%               |   |          |   |          |
|          | เงินประกันผลงาน 0%                |   |          |   |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%                |   |          |   |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                |   |          |   |          |
| สรุป     | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |   |          | 237,447.61                              |          |
|          | ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ           |   |          | 237,000.00                              |          |
|          | ตัวอักษร                          | (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)            |          |   |          |

ขนาดหรือพื้นที่งาน 122.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,943 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 381 / 63 ลงวันที่ 2 มี.ค. 63

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาวกานดา มโนบาล)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

## สรุปผลการประมาณราคา

|                                     |   |            |          |         |             |
|-------------------------------------|---|------------|----------|---------|-------------|
| ส่วนราชการ                          | อบต.ศรีชมภู   | ฝ่าย / งาน | ก่อสร้าง | กองช่าง | อบต.ศรีชมภู |
| รายการ                              | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู                                 |            |          |         |             |
| ประเภท                              | งานอาคาร  |            |          |         |             |
| สถานที่ก่อสร้าง                     | หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ |            |          |         |             |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง |   |            |          | กองช่าง | อบต.ศรีชมภู |
| แบบเลขที่                           | ...../2563  |            |          |         |             |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.5               |   |            |          | จำนวน   | 1           |
|                                     |   |            |          |         | แผ่น        |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่               | 3 มีนาคม 2563   |            |          |         |             |

|      |   |                                |  |
|------|---|--------------------------------|--|
| 1    | ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม   | -                              |  |
| 2    | ค่าก่อสร้าง   | 237,000                        |  |
| 3    | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี | -                              |  |
| 4    | ป้ายโครงการ   | -                              |  |
|      |   |                                |  |
|      |   |                                |  |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                              | 237,000                        |  |
|      | ตัวอักษร  | (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |  |

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

|                                     |   |            |          |         |             |
|-------------------------------------|---|------------|----------|---------|-------------|
| ส่วนราชการ                          | อบต.ศรีชมภู   | ฝ่าย / งาน | ก่อสร้าง | กองช่าง | อบต.ศรีชมภู |
| รายการ                              | ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู                                 |            |          |         |             |
| ประเภท                              | งานอาคาร  |            |          |         |             |
| สถานที่ก่อสร้าง                     | หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ |            |          |         |             |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง |   |            |          | กองช่าง | อบต.ศรีชมภู |
| แบบเลขที่                           | ...../2563  |            |          |         |             |
| ประมาณราคาตามแบบ                    | ปร.4  | จำนวน      | 2        | แผ่น    |             |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่               | 3 มีนาคม 2563   |            |          |         |             |

| ลำดับที่ | รายการ                            | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---|----------|---|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร (ซุก 2 )           | 181,618.18                                | 1.3074   | 237,447.61                              |          |
| 2        | ประเภทงานทาง (ซุก 2 )             |   | 1.4019   | 0.00                                    |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                 |   |          |   |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม       |   | -        |   |          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า 0%               |   |          |   |          |
|          | เงินประกันผลงาน 0%                |   |          |   |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%                |   |          |   |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                |   |          |   |          |
| สรุป     | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |   |          | 237,447.61                              |          |
|          | ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ           |   |          | 237,000.00                              |          |
|          | ตัวอักษร                          | (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)            |          |   |          |

ขนาดหรือพื้นที่งาน 122.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,943 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู  
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู  
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู  
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู  
(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายจันทร์ บุญปัน - นายถนอม เงินขาว, นายอมรินทร์ หนูพันธ์ - นาย ชีวพันธ์ หนูพันธ์

รายละเอียดโครงการ วางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 ทนา 0.10 เมตร ยาว 122 เมตร พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ



ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 3 มีนาคม 2563

| ลำดับ | รายการ                       | จำนวน  | หน่วย   | ค่าวัสดุ   | รวม        | ค่าแรงงาน  | รวม         | รวม               | หมายเหตุ  |
|-------|------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-----------|
| ที่   |                              |        |         | ราคา/หน่วย | (ค่าวัสดุ) | (ต่อหน่วย) | (ค่าแรงงาน) | ค่าวัสดุ + ค่าแรง |           |
| 1     | ดินขุด                       | 54.17  | ลบ.ม.   | 0.00       | 0.00       | 125.00     | 6,771.00    | 6,771.00          |           |
| 2     | ทรายหยาบรองพื้น              | 3.05   | ลบ.ม.   | 280.37     | 855.13     | 99.00      | 301.95      | 1,157.08          |           |
| 3     | คอนกรีตหยาบ                  | 3.05   | ลบ.ม.   | 1,635.51   | 4,988.31   | 306.00     | 933.30      | 5,921.61          | ราคาพา    |
| 4     | คอนกรีตโครงสร้าง             | 20.51  | ลบ.ม.   | 1,728.97   | 35,458.06  | 306.00     | 6,275.51    | 41,733.57         | ณิษฐ์จั้ง |
| 5     | งานไม้แบบ                    | 122.00 | ตร.ม.   |            |            | 133.00     | 16,226.00   | 16,226.00         | หวัด      |
|       | - ไม้แบบ                     | 84.84  | ลบ.ฟ.   | 470.00     | 39,874.24  |            |             | 39,874.24         |           |
|       | - ไม้เคร่า                   | 20.03  | ลบ.ฟ.   | 470.00     | 9,412.93   |            |             | 9,412.93          |           |
|       | - ไม้ค้ำยัน(ยูคา)            | 61.00  | ตัน     | 30.00      | 1,830.00   |            |             | 1,830.00          | เฉลี่ย    |
|       | - ตะปู                       | 30.50  | กก.     | 46.73      | 1,425.27   |            |             | 1,425.27          |           |
| 6     | งานเหล็กเสริมคอนกรีต         | 1.58   | ตัน     |            |            | 4,100.00   | 6,459.71    | 6,459.71          |           |
|       | เหล็กเส้น Ø 9 มม.            | 1.58   | ตัน     | 19,878.51  | 31,319.36  |            |             | 31,319.36         |           |
|       | ลวดผูกเหล็ก                  | 47.27  | กก.     | 47.90      | 2,264.05   |            |             | 2,264.05          |           |
| 7     | เหล็กฉาก 40x40x4 มม.         | -      | เมตร    |            |            |            |             | 0.00              |           |
| 8     | ฝารางเหล็ก                   | 0.00   | เมตร    |            |            |            |             |                   |           |
|       | เหล็กแบน กว้าง 2 " ทนา 6 มม. | 0.00   | กก.     | 30.00      | 0.00       | 12.00      | 0.00        | 0.00              |           |
|       | (14 กก./ท่อน) พื้นที่        | 0.00   | ตร.ม.   |            |            |            |             |                   |           |
|       | สีกันสนิมเล็ก                | 0.00   | กระป๋อง | 128.00     | 0.00       | 35.00      | 0.00        | 0.00              |           |
| 9     | บ่อพัก                       | 4.00   | บ่อ     |            |            |            |             |                   |           |
|       | คอนกรีต 1:2:4                | 2.00   | ลบ.ม.   | 1,728.97   | 3,457.94   | 306.00     | 612.00      | 4,069.94          |           |
|       | เหล็กเสริม Rb 9 มม.          | 0.06   | ตัน     | 19,878.51  | 1,190.33   | 4,100.00   | 245.51      | 1,435.83          |           |
|       | เหล็กกว้าง 2 " ทนา 6 มม.     | 257.60 | กก.     | 30.00      | 7,728.00   | 12.00      | 3,091.20    | 10,819.20         |           |
|       | (14 กก./ท่อน) พื้นที่        | 11.04  | ตร.ม.   |            |            |            |             |                   |           |
|       | สีกันสนิม                    | 4.00   | กระป๋อง | 128.00     | 512.00     | 35.00      | 386.40      | 898.40            |           |
| 10    | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ     | 1.00   | ป้าย    |            |            |            |             | 0.00              |           |

|             |                    |      |      |  |  |  |  |            |
|-------------|--------------------|------|------|--|--|--|--|------------|
| 11          | ป้ายโครงการแบบถาวร | 1.00 | ป้าย |  |  |  |  | 0.00       |
| รวมเป็นเงิน |                    |      |      |  |  |  |  | 181,618.18 |

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 25.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชม:  
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐวรวิชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู  
 (อาวุธ จันทร์สว่าง) (นายสมยศ บุตรนนท์)