

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ (สายหน้าวัดมหาวัน)
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๑๖๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ (สายหน้าวัดมหาวัน)
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ
วางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
ยาว ๙๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย
(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๖๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์

ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสมพร เดือนจูรัส

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรรมการ

๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๒๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)


กำหนดราคาากลาง


| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|----------|---------|---------------------|
| ส่วนราชการ | อบต.ศรีชมภู | ฝ่าย / งาน | ก่อสร้าง | กองช่าง | อบต.ศรีชมภู |
| รายการ | ก่อสร้างราระบายน้ำรูปตัวยู | | | | |
| ประเภท | งานอาคาร | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ | | | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง | | | | | กองช่าง อบต.ศรีชมภู |
| แบบเลขที่ |/2563 | | | | |
| ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 2 | แผ่น | |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 18 กุมภาพันธ์ 2563 | | | | |


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---|------------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 125,586.22 | 1.3074 | 164,191.42 | |
| 2 | ประเภทงานทาง (ซูก 2) | | 1.4019 | 0.00 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | - | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงาน 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 164,191.42 | |
| | ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ | | | 164,000.00 | |
| | ตัวอักษร | (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | | | |
| | ขนาดหรือพื้นที่งาน | 90.00 | เมตร | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | 1,822 | บาท / เมตร | | |

คณะกรรมการกำหนดราคาากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 289 / 2563 ลงวันที่ 17 ก.พ. 63

กำหนดราคาากลางเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ  คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
(นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์)
ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ 
(นายสมพร เตือนจรัส)
กรรมการฯ

ลงชื่อ 
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|----------|---------|---------------------|
| ส่วนราชการ | อบต.ศรีชมภู | ฝ่าย / งาน | ก่อสร้าง | กองช่าง | อบต.ศรีชมภู |
| รายการ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | | | | |
| ประเภท | งานอาคาร | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ | | | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง | | | | | กองช่าง อบต.ศรีชมภู |
| แบบเลขที่ |/2563 | | | | |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 | | | | จำนวน | 1 แผ่น |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 18 กุมภาพันธ์ 2563 | | | | |

| | | | |
|------|---|--------------------------------|--|
| 1 | ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม | - | |
| 2 | ค่าก่อสร้าง | 164,000 | |
| 3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี | - | |
| 4 | ป้ายโครงการ | - | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 164,000 | |
| | ตัวอักษร | (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | |

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|----------|---------|---------------------|
| ส่วนราชการ | อบต.ศรีชมภู | ฝ่าย / งาน | ก่อสร้าง | กองช่าง | อบต.ศรีชมภู |
| รายการ | ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู | | | | |
| ประเภท | งานอาคาร | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ | | | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง | | | | | กองช่าง อบต.ศรีชมภู |
| แบบเลขที่ |/2563 | | | | |
| ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 2 | แผ่น | |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 18 กุมภาพันธ์ 2563 | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร (ชุก 2) | 125,586.22 | 1.3074 | 164,191.42 | |
| 2 | ประเภทงานทาง (ชุก 2) | | 1.4019 | 0.00 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | - | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงาน 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 164,191.42 | |
| | ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ | | | 164,000.00 | |
| | ตัวอักษร | (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | | | |

ขนาดหรือพื้นที่งาน 90.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,822 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ศรีชมภู
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายหน้าวัดมหัววัน

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

ประมาณการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย | รวม (ค่าวัสดุ) | ค่าแรงงาน (ต่อหน่วย) | รวม (ค่าแรงงาน) | รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------|-------|---------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | ดินขุด | 39.96 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 4,995.00 | 4,995.00 | |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้น | 2.25 | ลบ.ม. | 280.37 | 630.83 | 99.00 | 222.75 | 853.58 | |
| 3 | คอนกรีตหยาบ | 2.25 | ลบ.ม. | 1,635.51 | 3,679.90 | 306.00 | 688.50 | 4,368.40 | ราคาพา |
| 4 | คอนกรีตโครงสร้าง | 15.13 | ลบ.ม. | 1,728.97 | 26,157.59 | 306.00 | 4,629.47 | 30,787.06 | ณิษฐ์จิ่ง |
| 5 | งานไม้แบบ | 90.00 | ตร.ม. | | | 133.00 | 11,970.00 | 11,970.00 | หวัด |
| | - ไม้แบบ | 62.59 | ลบ.พ. | 470.00 | 29,415.42 | | | 29,415.42 | |
| | - ไม้คร่ำ | 14.77 | ลบ.พ. | 470.00 | 6,943.97 | | | 6,943.97 | |
| | - ไม้ค้ำยัน(ยูคา) | 45.00 | ตัน | 30.00 | 1,350.00 | | | 1,350.00 | เฉลี่ย |
| | - ตะปู | 22.50 | กก. | 46.73 | 1,051.43 | | | 1,051.43 | |
| 6 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | 1.16 | ตัน | | | 4,100.00 | 4,766.25 | 4,766.25 | |
| | เหล็กเส้น Ø 9 มม. | 1.16 | ตัน | 19,878.51 | 23,108.76 | | | 23,108.76 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 34.87 | กก. | 47.90 | 1,670.51 | | | 1,670.51 | |
| 7 | เหล็กฉาก 40x40x4 มม. | - | เมตร | | | | | 0.00 | |
| 8 | ฝารางเหล็ก | 0.00 | เมตร | | | | | | |
| | เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม. | 0.00 | กก. | 30.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | (14 กก./ท่อน) พื้นที่ | 0.00 | ตร.ม. | | | | | | |
| | ลึกันสนิมเล็ก | 0.00 | กระป๋อง | 128.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | บ่อพัก | 1.00 | บ่อ | | | | | | |
| | คอนกรีต 1:2:4 | 0.50 | ลบ.ม. | 1,728.97 | 864.49 | 306.00 | 153.00 | 1,017.49 | |
| | เหล็กเสริม Rb 9 มม. | 0.01 | ตัน | 19,878.51 | 297.58 | 4,100.00 | 61.38 | 358.96 | |
| | เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม. | 64.40 | กก. | 30.00 | 1,932.00 | 12.00 | 772.80 | 2,704.80 | |
| | (14 กก./ท่อน) พื้นที่ | 2.76 | ตร.ม. | | | | | | |
| | ลึกันสนิม | 1.00 | กระป๋อง | 128.00 | 128.00 | 35.00 | 96.60 | 224.60 | |
| 10 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.00 | ป้าย | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|------|--|--|--|--|------------|
| 11 | ป้ายโครงการแบบถาวร | 1.00 | ป้าย | | | | | 0.00 |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 125,586.22 |

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชมภู
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐรัฐรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู
 (อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
 (นายสมยศ บุตรนนท์)