

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านแสงอรุณ (สายบ่อกักน้ำเดิม - บ้านนายสงกรานต์ ศรีบุญเรือง) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ		
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู		
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านแสงอรุณ (สายบ่อกักน้ำเดิม - บ้านนายสงกรานต์ ศรีบุญเรือง) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร พร้อมบ่อกักน้ำ จำนวน ๔ บ่อ พร้อมฝารางระบายน้ำแบบเหล็กยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ		
๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน	วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ๔๙๕,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)		
๕.บัญชีประมาณราคากลาง	๕.๑ ปร.๔ ๕.๒ ปร.๕ ๕.๓ ปร.๖		
๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์ ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประธานกรรมการ ๖.๒ นายสมพร เตือนจรัส ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรรมการ ๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๗๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)		

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2561				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4				จำนวน	2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 ธันวาคม 2562				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	379,020.53	1.3074	495,531.45	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2 )				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,531.45	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			495,500.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	255.00	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,943	บาท / เมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 1763 / 62 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 62

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายสมพร เตือนจรัส)

กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)


กรรมการฯ

## สรุปผลการประมาณราคา


ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 ธันวาคม 2562				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	495,500	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	495,500	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)	

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู  
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู  
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู  
(อาวุธ จันทร์สว่าง)


อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู  
(นายสมยศ บุตรนนท์)


ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 ธันวาคม 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ชุก 2 )	379,020.53	1.3074	495,531.45	
2	ประเภทงานทาง (ชุก 2 )				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,531.45	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			495,500.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			


ขนาดหรือพื้นที่งาน 255.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,943 บาท / เมตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู  
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู  
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู  
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู  
(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ่อพักน้ำเติม - บ้านนายสงกรานต์ ศรีบุญเรือง

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 ทนา 0.10 เมตร ยาว 255 เมตร พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ ฝารางระบายน้ำแบบเหล็ก ยาว 4 เมตร จำนวน 2 จุด ความยาวรวม 8 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 3 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	113.22	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	14,152.50	14,152.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.38	ลบ.ม.	280.37	1,787.36	99.00	631.13	2,418.48	
3	คอนกรีตหยาบ	6.38	ลบ.ม.	1,635.51	10,426.38	306.00	1,950.75	12,377.13	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	42.87	ลบ.ม.	1,728.97	74,113.16	306.00	13,116.84	87,230.01	ณิश्यจ้ง
5	งานไม้แบบ	255.00	ตร.ม.			133.00	33,915.00	33,915.00	หวัด
	- ไม้แบบ	176.14	ลบ.พ.	470.00	82,786.46			82,786.46	
	- ไม้คร่า	41.86	ลบ.พ.	470.00	19,674.58			19,674.58	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	127.50	ตัน	30.00	3,825.00			3,825.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	63.75	กก.	46.73	2,979.04			2,979.04	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3.29	ตัน			4,100.00	13,498.15	13,498.15	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	3.29	ตัน	20,084.12	66,121.57			66,121.57	
	ลวดผูกเหล็ก	98.77	กก.	47.90	4,730.94			4,730.94	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	8.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " ทนา 6 มม.	392.00	กก.	30.00	11,760.00	12.00	4,704.00	16,464.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	16.80	ตร.ม.						
	ลึกันสนิมเล็ก	8.00	กระป๋อง	128.00	1,024.00	35.00	588.00	1,612.00	
9	บ่อพัก	4.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	1,728.97	3,457.94	306.00	612.00	4,069.94	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.06	ตัน	20,084.12	1,202.64	4,100.00	245.51	1,448.15	
	เหล็กกว้าง 2 " ทนา 6 มม.	257.60	กก.	30.00	7,728.00	12.00	3,091.20	10,819.20	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	11.04	ตร.ม.						
	ลึกันสนิม	4.00	กระป๋อง	128.00	512.00	35.00	386.40	898.40	

10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	
11	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00	
<b>รวมเป็นเงิน</b>								<b>379,020.53</b>	

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

(นายสมยศ บุตรนนท์)