

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายบ้านสุพัตน์ เหล็กเพชร-บ้านนายมีชัย นาคร้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	-ขนาดร่องรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามรายการ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 148,900 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 พันจ่าเอกถาวร พิณะสา ตำแหน่ง รองปลัด 6.2 นายวิทวัส ไปนาน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6.3 นายปิยะพงษ์ ลายแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 1439/2565 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
ประมาณการโดย	กองช่าง อบต.ศรีชมภู				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	16/2565				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	พฤศจิกายน 2565				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	113,906.83	1.3074	148,921.79	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินย่ำลวงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			148,921.79	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			148,900	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 75.00 เมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 1,985 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ ๑๔๓๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันจ่าเอกประธานกรรมการฯ
 (ถาวร พินะสา)
 รองปลัด อบต.ศรีชมภู

ผู้อนุมัติกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง


ลงชื่อกรรมการฯ
 (นายวิฑูรย์ ใปนาน)
 วิศวกรโยธา


ลงชื่อผู้อนุมัติ
 (นายทรงกช ทองคำ)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู


ลงชื่อกรรมการฯ
 (นายปิยพงษ์ ลายแก้ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


สรุปผลการประมาณราคา


ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
ประมาณการโดย	กองช่าง อบต.ศรีชมภู				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง	กองช่าง อบต.ศรีชมภู				
แบบเลขที่	16/2565				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5	จำนวน		1		แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	พฤศจิกายน 2565				
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม			-	
2	ค่าก่อสร้าง			148,900	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			-	
4	ป้ายโครงการ			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			148,900	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			


ประมาณราคา
 (นายวิฑูรย์ พานาน)
 วิศวกรโยธา


ตรวจ
 (นายธนชัย สอนสุภาพ)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง อบต.ศรีชมภู


 พันจ่าเอก.....เห็นชอบ
 (ถาวร พินะสา)
 รองปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู


เห็นชอบ
 (นายสมชาย ผ่องแผ้ว)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู



อนุมัติ
 (นายทรงกช ทองคำ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ปร.5


ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
ประมาณการโดย	กองช่าง อบต.ศรีชมภู				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	16/2565				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	พฤศจิกายน 2565				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซูก 2)	113,906.83	1.3074	148,921.79	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			148,921.79	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			148,900	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	75.00	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,985	บาท / เมตร		


.....ประมาณราคา
(นายวิวัฒน์ ไปนาน)
วิศวกรโยธา


.....ตรวจ
(นายธนชัย สอนสุภาพ)
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง อบต.ศรีชมภู


.....เห็นชอบ
(ถาวร พินะสา)
รองปลัด รักษาการราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู


.....เห็นชอบ
(นายสมชาย ผ่องแผ้ว)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู


.....อนุมัติ
(นายทรงกช ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สาย บ้านนายสุพัฒน์ เหล็กเพชร - บ้านนายมีชัย นาคร้ว

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด ร่องกว้าง 0.30 ร่องลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 75 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โพนพิสัย จ.บึงกาฬ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง อบต.ศรีชมภู

ประมาณการ วันที่

พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	33.30	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,162.50	4,162.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.88	ลบ.ม.	280.37	525.69	99.00	185.63	711.32	
3	คอนกรีตหยาบ	1.88	ลบ.ม.	2,289.72	4,293.23	306.00	573.75	4,866.98	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	13.36	ลบ.ม.	1,682.24	22,470.52	306.00	4,087.40	26,557.92	ณิษฐ์จิ่ง
5	งานไม้แบบ	113	ตร.ม.			133.00	15,082.20	15,082.20	หวัด
	- ไม้แบบ 1.20 x 2.40 ม.	39	แผ่น	465.00	18,309.38			18,309.38	
	- ไม้เคร่า คัด 30%	12	แผ่น	465.00	5,492.81			5,492.81	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	75.00	ต้น	31.00	2,325.00			2,325.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	37.50	กก.	56.07	2,102.63			2,102.63	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.97							

10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00
11	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00
รวมเป็นเงิน								113,906.83

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 35.50 บาท/ลิตร



.....ตรวจ

(นายธนชัย สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง อบต.ศรีชมภู



.....ประมาณราคา

(นายวิทวัส ไปนาน)

วิศวกรโยธา