

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายบ้านนายเรือ อางสมัย-บ้านนายเกษม วิลาศรี	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู	
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	194,500.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)	
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	- ร่องรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 107 เมตร พร้อมเทคอนกรีตปรับปรุงรางระบายน้ำเดิม ไม่น้อยกว่า 8.5 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)	
4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน	วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 194,500.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)	
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5	
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นายพยุ เพียงแก้ว 6.2 นายสมพร เดือนจรัส 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ศรีชมภู ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส
(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 1403/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563)		

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	5 ตุลาคม 2563				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	148,999.38	1.3056	194,533.59	
2	ประเภทงานทาง (ซुक 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			194,533.59	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			194,500.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 107.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,818 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 1409 / 2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ


(นายพวย เพ็ญแก้ว)
ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายสมพร เดือนจรัส)
กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1
ประมาณราคาเมื่อวันที่	5 ตุลาคม 2563				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม			-	
2	ค่าก่อสร้าง			194,500	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			-	
4	ป้ายโครงการ			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			194,500	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง รองปลัด รก.ผอ.กองช่าง อบต.ศรีชมภู

(นายพยุ เพียงแก้ว)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4				จำนวน	2
				แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	5 ตุลาคม 2563				


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซุก 2)	148,999.38	1.3056	194,533.59	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			194,533.59	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			194,500.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			


ขนาดหรือพื้นที่งาน 107.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,818 บาท / เมตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ..........ตำแหน่ง รองปลัด รก.ผอ.กองช่าง อบต.ศรีชมภู
(นายพยู เพียงแก้ว)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สาย บ้านนายเรือง อาจสมัย - บ้านนายเกรียม วิลาศรี (สายที่1)

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด ร่องกว้าง 0.30 ร่องลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 107 เมตร พร้อมเทคอนกรีตปรับปรุงรางระบายน้ำเดิม ไม่น้อยกว่า 8.5 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	47.51	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,938.50	5,938.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.68	ลบ.ม.	280.37	749.99	99.00	264.83	1,014.81	
3	คอนกรีตหยาบ	2.68	ลบ.ม.	1,635.51	4,374.99	306.00	818.55	5,193.54	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	19.06	ลบ.ม.	1,728.97	32,948.46	306.00	5,831.35	38,779.81	ณิश्यัจจ
5	งานไม้แบบ	107.00	ตร.ม.			133.00	14,231.00	14,231.00	หวัด
	- ไม้แบบ	74.41	ลบ.ฟ.	470.00	34,971.67			34,971.67	
	- ไม้คร่า	17.57	ลบ.ฟ.	470.00	8,255.61			8,255.61	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	53.50	ตัน	30.00	1,605.00			1,605.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	26.75	กก.	46.73	1,250.03			1,250.03	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.38	ตัน			4,100.00	5,665.90	5,665.90	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	1.38	ตัน	19,901.87	27,502.92			27,502.92	
	ลวดผูกเหล็ก	41.46	กก.	47.90	1,985.83			1,985.83	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	0.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	0.00	ลบ.ม.	1,728.97	0.00	306.00	0.00	0.00	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.00	ตัน	19,901.87	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	

