

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง อบต.ศรีชมภู.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๐๗,๙๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๓ เมตรหรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกองหรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก.๐.๔๐ เมตร ๒ จุด
จำนวน ๑๐ ท่อน.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๖ มกราคม ๒๕๖๗..... เป็นเงิน๑๐๗,๙๐๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ปร.๔.....

๖.๒ปร.๕.....

๖.๓ปร.๖.....

๖.๔
.....

๖.๕
.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑พันจ่าเอกถาวร พิณะสา.....

๗.๒นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร.....

๗.๓นายวิทวัส ไปนาน.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มกราคม 2567

ปริมาณงาน

กว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 448.50 ลบ.ม. พร้อมโลปรับเกลี่ยล้นกอง

หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.40 เมตร 2 จุด จำนวน 10 ท่อน

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานคืนทุนงานทาง	104,900.00	
2	ป้ายโครงการถาวร	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	107,900.00	
	คิดเป็นราคากลาง		
	(หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	107,900.00	
ระยะทางดำเนินการ		1.150 กม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 44, 2567 ลงวันที่ 19 มี.ค. 67

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันจ่าเอกประธานกรรมการฯ

(ถาวร พินะสา)

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ลงชื่อกรรมการฯ

(นายภูษณพงศ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการฯ

(นายวิฑูรย์ ไปนนาน)

วิศวกรโยธา

ผู้อนุมัติกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อผู้อนุมัติ

(นายทรงกษ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มกราคม 2567

ปริมาณงาน

กว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 448.50 ลบ.ม. พร้อมได้ปรับเกลี่ยล้นกอง หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.40 เมตร 2 จุด จำนวน 10 ท่อน

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง	104,900.00	
2	ป้ายโครงการถาวร	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	107,900.00	
	คิดเป็นราคากลาง		
	(หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	107,900.00	

ระยะทางดำเนินการ

1.150 กม.

ประมาณราคา



(นายวิทวีล พานาน)

วิศวกรโยธา

ตรวจ



(นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(พ.จ.อ. ถาวร พินะสา)

รองปลัด รักษาการแทนปลัด อบต.ศรีชมภู

เห็นชอบ



(นายสมชาย ผ่องแผ้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

อนุมัติ



(นายทรงกษ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายวิวัฒน์ ไปนาน

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

เมื่อวันที่ มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้างทาง								
	1.1 งานโยธาปรับแก้พื้นทางเดิม (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	3,450.00	1.79	6,175.50			6,175.50	
	1.2 งานไถลึ้มกอง (รถแทรกเตอร์)	ชั่วโมง	24.00	500.00	12,000.00			12,000.00	ราคาท้องที่ก่อสร้าง
	1.3 งานลงดินลูกรัง	ลบ.ม.	448.50	110.63	49,617.56			49,617.56	รวมค่าขนส่ง/ชุด ขน
	1.4 งานวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.40 ม. 2 จุด	ท่อน	10.00	691.73	6,917.30			6,917.30	ราคาท้องที่ก่อสร้าง
รวมค่าก่อสร้าง								74,710.36	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานซ่อมแซมงานถนน
- ราคากลางค่าซ่อมแซมงานถนน
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- รวม
- ปรับราคาเป็น
- ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

74,710.36
74,710.36
1.4054
104,997.94
104,900.00

ตรวจ



(นายภูษณพงศ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจ



(นายธนชัย สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคา



(นายวิวัฒน์ ไปนาน)

วิศวกรโยธา