

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง อบต.ศรีชมภู.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๙๙,๔๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .. จุดที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง

หรือลงเป็นจุดๆบริเวณ วางท่อระบายน้ำ ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน

จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร

ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง

หรือลงเป็นจุดๆบริเวณ

จุดที่ ๓ กว้าง ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร

ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง

หรือลงเป็นจุดๆบริเวณ.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๒ มกราคม ๒๕๖๗..... เป็นเงิน๑๙๙,๔๐๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ปร.๔.....

๖.๒ปร.๕.....

๖.๓ปร.๖.....

๖.๔
.....

๖.๕
.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑พันจ่าเอกถาวร พิณะสา.....

๗.๒นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร.....

๗.๓นายวิวัฒน์ ไปนาน.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มกราคม 2567

ปริมาณงาน

- จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 870.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 348.00 ลบ.ม.
 พร้อมไถปรับเกลี่ยล้มกอง หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ วางท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 เมตร จำนวน 1 ท่อน
 - จุดที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 472.50 ลบ.ม.
 พร้อมไถปรับเกลี่ยล้มกอง หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
 - จุดที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 770.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.09 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 207.90 ลบ.ม.
 พร้อมไถปรับเกลี่ยล้มกอง หรือลงเป็นจุดๆบริเวณชำรุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
- หรือปริมาณดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,028.40 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทูนงานทาง	196,400.00	
2	ป้ายโครงการถาวร	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	199,400.00	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	199,400.00	

ระยะทางดำเนินการ 2.090 กม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 89 / 2567 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 67
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันจ่าเอกประธานกรรมการฯ
 (ถาวร พินะสา)

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ลงชื่อกรรมการฯ
 (นายฤกษ์พงษ์ พรหมโคตร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการฯ
 (นายวิหิต ไปนาม)
 วิศวกรโยธา

ผู้อนุมัติกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อผู้อนุมัติ
 (นายทรงกษ ทองคำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มกราคม 2567

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 870.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 348.00 ลบ.ม.

พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง หรือลงเป็นจุดๆบริเวณซำจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ วางท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 เมตร จำนวน 1 ท่อน

จุดที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 472.50 ลบ.ม.

พร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง หรือลงเป็นจุดๆบริเวณซำจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

จุดที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 770.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.09 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 207.90 ลบ.ม.

หรือปริมาณดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,028.40 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง	196,400.00	
2	ป้ายโครงการถาวร	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	199,400.00	
	คิดเป็นราคากลาง		
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	199,400.00	

ระยะทางดำเนินการ 2.090 กม.

ประมาณราคา



(นายวิวัฒน์ ปานาน)

วิศวกรโยธา

ตรวจ



(นายชuanpong พงศ์ โคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(พ.จ.อ. ดาوار ทินะสา)

รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.ศรีชมภู

เห็นชอบ



(นายสมชาย พ่องแม้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

อนุมัติ



(นายทรงกษ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คำนวณราคากลางโดย นายวิหิต ไปนาน

เมื่อวันที่ มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้างทาง								
1.1	งานไถปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	7,365.00	1.79	13,183.35			13,183.35	
1.2	งานไถถมกอง (รถแทรกเตอร์)	ชั่วโมง	24.00	500.00	12,000.00			12,000.00	ราคาท้องที่ก่อสร้าง
1.3	งานลงดินลูกรัง	ลบ.ม.	1,028.40	110.63	113,771.89			113,771.89	รวมค่าขนส่ง/ชุด ขน
1.4	งานวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 เมตร	ท่อน	1.00	832.11	832.11			832.11	รวมค่าขนส่ง
รวมค่าก่อสร้าง								139,787.35	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานซ่อมแซมงานถนน
- ราคากลางค่าซ่อมแซมงานถนน
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- รวม
- ปรับราคาเป็น
- ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

139,787.35
139,787.35
1.4054
196,457.14
196,400.00

ตรวจ



(นายชญพงษ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ



(นายธนชัย สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคา



(นายวิหิต ไปนาน)

วิศวกรโยธา